

# **PROPOSTA LEI COMPLEMENTAR DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DAS NORMAS EDILÍCIAS.**

## **TÍTULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- Art 1º.** A presente Lei Complementar dispõe o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Edificações do Município de Dianópolis - TO de acordo com o disposto no Plano Diretor Participativo e Sustentável.
- Art 2º.** São diretrizes para o parcelamento, uso e ocupação do solo e edificações:
- I.** Simplificação e autoaplicabilidade da legislação urbana;
  - II.** Ordenamento do crescimento urbano por meio da continuidade do sistema viário e infraestrutura existente, incentivo a promoção de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a preservação do meio ambiente;
  - III.** Ordenamento do uso do solo de forma a evitar a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes e a instalação de empreendimentos de grande porte sem a previsão da infraestrutura para atendê-los;
  - IV.** Manutenção de um uso do solo misto, diversificado e equilibrado;
  - V.** Incentivo da mobilidade ativa, por modais não motorizados, como pedestres e ciclistas, priorizando o uso misto e modelo de cidade compacta;
  - VI.** Simplificação do processo de aprovação e o licenciamento de novas edificações de modo a compartilhar as responsabilidades entre a sociedade civil e a administração sobre as edificações;
  - VII.** Assegurar que as edificações, públicas e privadas, propiciem condições de acessibilidade, segurança, conforto, higiene e salubridade do espaço construído.
- Art 3º.** Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos:
- I.** Anexo I: Mapa de Zoneamento
  - II.** Anexo II: Quadro de atividades permitidas por Zona
  - III.** Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo
  - IV.** Anexo IV: Tabela de dimensão mínima para vãos de iluminação e ventilação
  - V.** Anexo V: Tabela de exigência de vagas de estacionamento
  - VI.** Anexo VI: Quadro de atividades dispensadas de licenciamento
  - VII.** Anexo VII: Normas Técnicas Brasileiras

**VIII.** Anexo VIII: Glossário

**TÍTULO II. URBANIZAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO**

**CAPÍTULO I. DO PARCELAMENTO DO SOLO**

**Art 4º.** O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento.

§ 1º. Considera-se lote o terreno, fruto de parcelamento do solo, servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor.

§ 2º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 3º. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

**Art 5º.** Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

**Art 6º.** Considera-se reloteamento a alteração parcial ou total de microparcelamento aprovado, cabendo a modificação viária, subdivisão de lotes, áreas verdes ou Áreas Públicas Municipais.

**Art 7º.** As formas de parcelamento de que tratam o art. 4º somente serão permitidas nas Áreas Urbanas inscrita pelos perímetros urbanos conforme disposto no Plano Diretor.

**Art 8º.** A infraestrutura básica obrigatória aos parcelamentos é constituída por:

- I.** Equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais;
- II.** Iluminação pública;
- III.** Esgotamento sanitário;
- IV.** Abastecimento de água potável;
- V.** Energia elétrica pública e domiciliar; e
- VI.** Vias de circulação com pavimentação adequada.

**Parágrafo único.** Todas as infraestruturas básicas deverão ser executadas em conformidade com orientações do Plano Diretor.

**Art 9º.** Não será permitido o parcelamento de solo:

- I. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
- II. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
- III. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
- IV. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
- V. Em áreas de preservação ecológica, na zona de interesse ambiental (ZIA), ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;
- VI. Em glebas descontínuas dos parcelamentos urbanos existentes, de modo a se evitar parcelamentos de solo urbano ou formações de núcleos urbanos com características segregadas; e,
- VII. Fora dos perímetros urbanos.

#### **SEÇÃO I. Dos Requisitos Urbanísticos para o Parcelamento do Solo**

**Art 10º.** Os parcelamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

- I. Atender os princípios, objetivos e diretrizes contidas no Plano Diretor;
- II. O sistema viário de novos loteamentos deve totalizar no mínimo 20% (vinte por cento) da área da gleba que se pretende lotear;
- III. Os loteamentos lindeiros às rodovias, deverão contemplar vias marginais a esta, visando a fluidez do tráfego de automóveis de modo a minimizar conflitos entre o tráfego urbano e o rodoviário;
- IV. Deverá ser observado o traçado viário dos loteamentos existentes a fim de se criar continuidade viária nos novos loteamentos;
- V. Nos novos loteamentos as Áreas Públicas Municipais (APMs) destinada aos equipamentos comunitários e as áreas verdes, devem totalizar, no mínimo, 15% da área da gleba, sendo 10% (dez por cento) destinado a equipamentos públicos e 5% destinados a área verde, na gleba que se pretende lotear;
- VI. A critério da administração pública, via diretrizes técnicas pra novos parcelamentos, poderão ser destinados 5% (cinco por cento) da área total das

glebas a serem loteadas, para habitação de interesse social, promovendo o acesso sustentável à cidade e a integração de diferentes faixas de renda;

- VII.** Ao longo das Áreas de Proteção Permanente (APP), as áreas de faixas não edificáveis deverão respeitar as distâncias descritas no Plano Diretor.
- VIII.** Os lotes resultantes de novos parcelamentos de solo na Zona de Uso Misto (ZUM) e Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) deverão ter área mínima de 180 m<sup>2</sup> (cento e oitenta metros quadrados) e máxima de 5.000 m<sup>2</sup> (cinco mil metros quadrados) e testada mínima de 6 m (seis metros);
- IX.** Os lotes resultantes de novos parcelamentos em de solo na Zona Especial Agroindustrial (ZEA) e Zona do Aeroporto (ZA) deverão ter área mínima de 600 m<sup>2</sup> (seiscentos metros quadrados) e máxima de 20.000 m<sup>2</sup> (vinte mil metros quadrados) e testada mínima de 10 m (dez metros).

## **SEÇÃO II. Da Consulta Prévia para Elaboração de Parcelamentos**

**Art 11.** Antes da elaboração do projeto de parcelamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e a localização das Áreas Públicas Municipais apresentando requerimento e planta do imóvel, em modelo impresso e arquivo digital georreferenciado, contendo, pelo menos:

- I.** As divisas da gleba a ser loteada;
- II.** Levantamento planialtimétrico;
- III.** A localização dos cursos d'água, bosques, parques, sistema viário e construções existentes bem como a projeção das áreas de preservação permanente (APP);
- IV.** O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
- V.** As características, dimensões e localização das zonas de uso, conforme zoneamento do Plano Diretor.

**Parágrafo único.** A Prefeitura Municipal poderá solicitar do empreendedor informações adicionais no momento da Consulta Prévia.

**Art 12.** A Prefeitura Municipal indicará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as diretrizes de urbanização em conformidade com o Plano Diretor, contendo, pelo menos:

- I.** O uso permitido bem como as áreas mínimas e máximas de lote;
- II.** O traçado básico do sistema viário principal, com a localização e continuidade das vias estruturantes da cidade;
- III.** As ruas locais existentes que deverão ser continuadas no parcelamento proposto;

- IV. A localização e área aproximada dos terrenos destinados a áreas públicas municipais, áreas verdes e, no interesse da administração, a localização de área para habitação de interesse social, observando os limites máximos expressos no art. 10, V e VI.
- V. As faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;

**Parágrafo único.** As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos.

**Art 13.** O interessado deverá consultar a disponibilidade dos serviços de água, esgoto e energia elétrica às concessionárias locais.

### **SEÇÃO III. Do Projeto de Parcelamento e Reloteamento**

**Art 14.** Para projetos de loteamento e reloteamento, em conformidade com as diretrizes municipais de urbanização, conforme arts. 10 e 11 desta lei, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, prorrogáveis por mais quatro, será apresentado à Prefeitura Municipal acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.

**Art 15.** O projeto de parcelamento deverá conter pelo menos:

- I. A subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;
- II. O sistema de vias com a respectiva hierarquia;
- III. As dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
- IV. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças;
- V. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;
- VI. A indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais.

**Parágrafo único.** O projeto de loteamento deverá ser entregue à Prefeitura Municipal em arquivo digital georreferenciado, em formato PDF e DWG ou Shapefile.

**Art 16.** O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:

- I. A descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante;

- II.** As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
- III.** A indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento;
- IV.** A enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências.

**Art 17.** Para projetos de desmembramento o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal acompanhado da certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18 da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo

- I.** A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
- II.** A indicação do tipo de uso predominante no local;
- III.** A indicação da divisão de lotes pretendida na área.

**Art 18.** Os projetos de loteamento, reloteamento e desmembramento deverão ser entregues à Prefeitura Municipal acompanhados da seguinte documentação:

- I.** Requerimento assinado pelo proprietário do imóvel ou por procurador devidamente constituído por instrumento público ou particular;
- II.** Certidão de propriedade da área, devidamente atualizada, expedida pelo cartório de registro de imóveis, da última averbação ou registro;
- III.** Documento de registro de responsabilidade técnica, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- IV.** Certidão de uso e ocupação de solo atualizada;
- V.** Certidão negativa municipal de débitos incidentes sobre o imóvel objeto do pedido, inclusive no que diz respeito ao exercício em curso;
- VI.** Cronograma físico-financeiro de execução das infraestruturas básicas;
- VII.** Projetos complementares das infraestruturas a serem executadas juntamente com seus memoriais e documento de responsabilidade técnica do profissional;
- VIII.** Projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, inclusive estação de tratamento de esgoto (ETE), e iluminação com documento de responsabilidade técnica do profissional quitadas, aprovados pelas concessionárias públicas;
- IX.** Laudo geológico com documento de registro de responsabilidade técnica quitado, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;

**X.** Licença ambiental prévia (LP) a ser emitida pelo Naturatins.

§ 1º. Para projetos de desmembramentos poderão ser flexibilizadas as exigências conforme orientação da Prefeitura Municipal;

§ 2º. Para projetos de desmembramentos não serão exigidos os documentos dispostos nos incisos VI, VII, VIII e IX deste artigo.

#### **SEÇÃO IV. Do Processo de Aprovação de Parcelamento do Solo**

**Art 19.** Em conformidade com as diretrizes expressas na Consulta Prévia, Plano Diretor e esta lei, o projeto de parcelamento deverá ser submetido à análise e Aprovação Prévia pelo órgão responsável do poder Executivo Municipal.

**Art 20.** Após a Aprovação Prévia do projeto urbanístico, o interessado deverá apresentar a Licença Ambiental Prévia (LP), emitida pelo Naturatins, juntamente com o Projeto de Parcelamento Executivo para a Aprovação Final.

**Art 21.** Após a Aprovação Final do projeto de parcelamento, serão analisados os projetos de infraestruturas bem como o cronograma físico-financeiro e dos custos das obras de infraestrutura, para fins de fixação do valor da caução/garantia.

**Art 22.** Após a fixação do valor e forma da caução/garantia, o processo será encaminhado à Procuradoria do Município para assinatura de termo de compromisso, por parte do loteador, comprometendo-se a executar as infraestruturas básicas constantes no art. 8º desta lei, bem como a demarcação dos lotes, quadras e demais logradouros.

**Parágrafo único.** O termo de compromisso deverá ser registrado em cartório.

**Art 23.** Como garantia da execução das obras exigidas, o interessado procederá com o registro da escritura pública de caução de parte da área do empreendimento junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ou fiança bancária, caução em dinheiro, ou outros bens imóveis, cujo aceite ficará a critério da administração municipal, de modo que as garantias oferecidas perfaçam o valor correspondente ao custo orçado necessário para a execução da infraestrutura a ser realizada, na época da aprovação.

§ 1º. Caso a caução seja realizada mediante hipoteca de lotes do parcelamento a ser implantado, o loteador não poderá dispor ou realizar promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão dos lotes caucionados.

§ 2º. No caso de inexecução, realização das infraestruturas em desconformidade com o projeto ou término do prazo a que se refere o art. 14 sem que as obras estejam concluídas e não tiver sido aprovada a extensão de prazo justificada, o interessado perderá o direito à devolução da garantia prestada.

**Art 24.** Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, juntamente com o ato de aprovação do loteamento e

do termo de compromisso da execução das obras exigidas por esta lei acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras.

§ 1º. Da data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

§ 2º. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.

§ 3º. O registro do loteamento só poderá ser cancelado:

- I. Por decisão judicial;
- II. A requerimento do loteador, com anuência da prefeitura enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato, possibilitando o reloteamento da gleba;
- III. A requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da prefeitura municipal;

**Art 25.** O loteador deverá ter a Licença Ambiental de Instalação (LI) emitida pelo Naturatins para o início das obras.

**Art 26.** Após a realização de todas as obras exigidas e obtenção da Licença Ambiental de Operação (LO), através de requerimento do interessado, será realizada vistoria pelo órgão responsável do poder Executivo Municipal., com devolução ao proprietário de toda a caução ou a liberação dos imóveis dados em hipoteca, com a respectiva emissão de laudo de aceitação pelos setores competentes e emissão de Termo de Recebimento do empreendimento.

## **CAPÍTULO II. ALTERAÇÕES NOS PARCELAMENTOS**

**Art 27.** As alterações posteriores de loteamento ou desmembramento aprovado pelo poder público poderão ser realizadas mediante desdobro, remembramento e instituição de condomínio de lotes.

§ 1º. Considera-se desdobro a subdivisão de lote urbano em parcelas menores destinadas à edificação, desde que observadas as áreas e testadas mínimas conforme a zona em que está localizado.

§ 2º. Considera-se remembramento a fusão de dois ou mais lotes urbanos, com a formação de um novo lote, destinado à edificação, desde que observadas as áreas e testadas máximas conforme a zona em que está localizado.

§ 3º. Considera-se condomínio de lotes a subdivisão de lote urbano em parcelas menores destinadas à edificação, desde que observadas as áreas e testadas mínimas conforme a zona em que está localizado, podendo constar de áreas

edificadas ou não, de propriedade comum ou privativa dos condôminos, como piscinas, parques infantis, quadras esportivas e vias privadas.

### **SEÇÃO I. Dos Projetos de Desdobro, Remembramento e Condomínio de Lotes**

**Art 28.** Para projetos de desdobro, remembramento e constituição de condomínio de lotes o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal acompanhado da certidão atualizada da matrícula do lote a ser desdobrado, remembrado ou constituído o condomínio de lotes, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente contendo:

- I.** A situação do lote que se deseja desdobrar, constituir condomínio de lotes ou lotes que serão remembrados;
- II.** A subdivisão do lote com as respectivas dimensões resultantes e numeração para desdobramentos e constituição de condomínio de lotes;
- III.** O lote resultante da fusão de dois ou mais lotes, no caso de remembramento, com as respectivas dimensões resultantes e numeração;

§ 1º. A prefeitura, por meio de portaria, emitirá diretrizes de representação e formatação das pranchas que deverão ser entregues.

§ 2º. O projeto de desdobro deverá ser entregue à Prefeitura Municipal em arquivo digital, em formato PDF e DWG.

**Art 29.** Os projetos de desdobro, remembramento e condomínio de lotes deverão ser entregues à Prefeitura Municipal acompanhados da seguinte documentação:

- I.** Requerimento assinado pelo proprietário do imóvel ou por procurador devidamente constituído por instrumento público ou particular;
- II.** Certidão de propriedade da área, devidamente atualizada, expedida pelo cartório de registro de imóveis, da última averbação ou registro;
- III.** Documento de registro de responsabilidade técnica, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- IV.** Certidão de uso e ocupação de solo atualizada;
- V.** Certidão negativa municipal de débitos incidentes sobre o imóvel objeto do pedido, inclusive no que diz respeito ao exercício em curso.

### **CAPÍTULO III. INFRAÇÕES E PENALIDADES**

**Art 30.** Somente serão expedidos alvarás de construção em loteamentos aprovados e devidamente recebidos pelo município.

**Art 31.** É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

**Art 32.** A Prefeitura Municipal exercerá poder de polícia municipal na fiscalização e autuação de infrações não sendo permitido impedir ou vedar o acesso aos canteiros de obras.

**Art 33.** Compete aos fiscais do Município:

**I.** Fazer vistorias periódicas ao empreendimento avaliando a observância do cronograma;

**II.** Verificar a ocorrência de infrações relativas à não observância das normas e legislações pertinentes;

**III.** Verificar a ocorrência de infrações relativas à não observância dos projetos aprovados;

**IV.** Autuar o loteador que estiver em desconformidade com os incisos I, II E III.

**Art 34.** Constitui infração a omissão ou ação em desconformidade a qualquer dispositivo desta lei e do Plano Diretor Participativo e implicará na lavratura de Auto de Infração e aplicação de sanções ao infrator, para punição e correção de irregularidades, sem prejuízo das sanções penais e administrativas previstas nos Artigos 50, 51 e 52 da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, nas formas de:

**I.** Auto de Notificação ou Infração de Parcelamento;

**II.** Multa de Parcelamento;

**III.** Embargo de Parcelamento;

**IV.** Interdição de Parcelamento;

**V.** Restituição do imóvel na situação original;

**VI.** Revogação do ato de aprovação do loteamento.

**Art 35.** O profissional infrator reincidente terá suspensão de 1 (um) ano da aprovação de qualquer tipo de projetos junto à Prefeitura Municipal.

**Art 36.** O empreendedor infrator não poderá apresentar projetos de qualquer tipo junto à Prefeitura Municipal se a sua situação não estiver regularizada.

**Parágrafo único.** Se reincidente, o empreendedor terá suspensão de 2 (dois) anos da aprovação de qualquer tipo de projetos junto à Prefeitura Municipal.

**Art 37.** Será resguardado ao infrator prazo mínimo de 15 (quinze) dias para defesa ou impugnação do Auto de Infração de Parcelamento, contados a partir da data da notificação do infrator, podendo ser aumentado mediante interesse público.

**Parágrafo único.** A notificação de que trata o parágrafo anterior deve conter termos claros e de fácil compreensão, destacando a infração cometida acompanhada do dispositivo legal descumprido, valor da multa e prazo para interposição da defesa.

**Art 38.** As penalidades de que trata o art. 34 poderão ser aplicadas ao empreendedor, proprietário da gleba e/ou ao projetista do empreendimento sendo, para efeitos de multas:

- I.** Apresentar projeto de parcelamento ou memorial descritivo com informações falsas, cálculos, cotas, níveis entre outras informações modificados de forma fraudulenta - 300 (trezentas) Unidades Fiscais de Dianópolis – UFID;
- II.** Quando das vistorias periódicas ao empreendimento, pela fiscalização do município, não se tenha disponível cópia dos projetos - 50 (cinquenta) UFID;
- III.** Elaborar ou executar sem a devida qualificação técnica e documento de registro de responsabilidade técnica, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe - 500 (quinhentas) UFID;
- IV.** Atrasar o cumprimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento - 500 (quinhentas) UFID por mês de atraso.
- V.** Iniciar, de qualquer modo, parcelamento sem autorização do município em área dentro do perímetro urbano - 1 (uma) UFID por metro quadrado e embargo da obra;
- VI.** Realizar parcelamento em desacordo com o projeto aprovado e demais dispositivos desta lei e Plano Diretor - 2 (duas) UFID por metro quadrado e embargo da obra, cabendo a revogação do ato de aprovação do loteamento;
- VII.** Iniciar, de qualquer modo, parcelamento para fins urbanos fora do perímetro urbano de Dianópolis em desconformidade com esta lei e Plano Diretor, sem que haja a devida autorização específica do município - 4 (quatro) UFID por metro quadrado e embargo da obra.
- VIII.** Iniciar parcelamento do solo com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel, veicular ao público ou a interessados o interesse de venda com afirmação falsa sobre a legalidade ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo – 6 (seis) UFID por metro quadrado e embargo da obra.
- IX.** Nos casos em que o embargo da obra seja descumprido, o infrator fica sujeito à interdição do local, apreensão das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras e multa diária de 100 (cem) UFID;

§ 1º. O embargo será revogado mediante cumprimento das exigências da autuação e apresentação dos comprovantes de pagamento das multas devidas à fiscalização.

§ 2º. Nos casos em que não há possibilidade de regularização do parcelamento, fica o infrator obrigado a realizar restituição do imóvel na situação original e de pagamento de multa conforme a infração cometida.

§ 3º. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a tiver motivado.

**Art 39.** A revogação do ato de aprovação do loteamento poderá ser aplicada quando:

- I. Não forem executadas as obras na forma e prazo acordado;
- II. Quando forem executadas em desconformidade com o projeto;
- III. Sem realização do registro imobiliário do parcelamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

### **TÍTULO III. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**

#### **CAPÍTULO I. ZONEAMENTO**

**Art 40.** Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e para garantir o ordenamento, controle do uso e ocupação do solo, o zoneamento da área urbana do município Dianópolis, classifica-se em, conforme Anexo I: Mapa de Zoneamento:

- I. Zona de Uso Misto (ZUM);
- II. Zona Especial de Interesse social (ZEIS);
- III. Zona Especial Agroindustrial (ZEA);
- IV. Zona de Interesse Ambiental (ZIA);
- V. Zona do Aeroporto (ZA).

#### **CAPÍTULO II. DA ZONA DE USO MISTO**

**Art 41.** A Zona de Uso Misto (ZUM) ocorre em toda área urbana do município, excetuando-se as áreas classificadas como Zona Especial de Interesse Social, Zona de Interesse Ambiental, Zona Especial Agroindustrial e Zona do Aeroporto.

**Art 42.** A ZUM, considerando processo histórico de ocupação e a oferta de infraestrutura, é dividida em Área de Adensamento Prioritária e Área de Adensamento Planejado.

## SEÇÃO I. Área de Adensamento Prioritária

**Art 43.** Área de Adensamento Prioritária é aquela de características urbanas e centrais, com diversidade de atividades de uso e com objetivo de ocupação dos vazios urbanos. São diretrizes gerais para a Área de Adensamento Prioritária:

- I. Promover a recuperação a ocupação áreas estratégicas da cidade caracterizadas por vazios urbanos, otimizando a infraestrutura urbana existente por meio da utilização de instrumentos urbanísticos;
- II. Conservar as edificações e ambiências do patrimônio histórico existente.

**Art 44.** Na Área de Adensamento Prioritária é permitido atividades com baixo e médio potencial de geração de repercussões negativas à vizinhança; compatíveis com o uso residencial, conforme Anexo II: Quadro de atividades permitidas por Zona. Ficam restritas algumas atividades, devido a sua dimensão e/ou capacidade de atendimento, são elas:

- I. Empreendimentos residenciais acima de 50 unidades habitacionais no mesmo lote;
- II. Estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão até 1.000 m<sup>2</sup> e/ou capacidade de 300 alunos por turno ou período;
- III. Atividade comercial até 500 m<sup>2</sup>;
- IV. Supermercados até 500 m<sup>2</sup>;
- V. Feiras até 500 m<sup>2</sup> e/ou capacidade de 100 pessoas simultaneamente;
- VI. Hospitais até 750 m<sup>2</sup>;
- VII. Centros de saúde, clínicas e similares até 750 m<sup>2</sup> e/ou capacidade de 100 leitos;
- VIII. Restaurantes, bares e similares até 500 m<sup>2</sup> e/ou capacidade de 100 clientes simultaneamente;
- IX. Serviços institucionais de atendimento ao público até 750 m<sup>2</sup> e/ou capacidade de 100 pessoas simultaneamente.

**Parágrafo único.** Centros comerciais e shoppings centers devem ser objetos de estudos específicos realizados pelo empreendedor, para avaliação de órgão específico do poder Executivo Municipal, quanto à viabilidade de sua localização considerando sua dimensão, capacidade, e as medidas mitigadoras e/ou compensatórias dos impactos causados.

**Art 45.** Os lotes na Área de Adensamento Prioritária devem respeitar os seguintes índices urbanísticos de ocupação do solo, conforme Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo.

- I. Taxa de Ocupação Máxima – 70% todos os pavimentos, incluindo-se o subsolo;
- II. Coeficiente de Aproveitamento Básico – 1,0;
- III. Afastamento facultativo – frente 3,0 metros, para a implantação de atividade de comércio ou serviço,
- IV. Afastamentos mínimos obrigatórios – fundo e lateral 1,5 metros, se houver aberturas. frente 3,0 metros para habitação.
- V. Entende-se como abertura, todo e qualquer elemento vazado, que permitir permeabilidade visual, iluminação e/ou ventilação natural;
- VI. Taxa de Permeabilidade – 20 %.

**Parágrafo único.** Não é permitida a aplicação do instrumento de Outorga Onerosa para ampliação do coeficiente de aproveitamento básico.

## **SEÇÃO II. Área de Adensamento Planejado**

**Art 46.** Área de Adensamento Planejado é aquela de características urbanas e periféricas, com diversidade de atividades de uso com objetivo de crescimento planejado. São diretrizes gerais para a Área de Adensamento Planejado:

- I. Promover a reestruturação e indução de ocupação planejada e sustentável buscando a consolidação da área urbana;
- II. Promover a implantação da infraestrutura básica necessária.

**Art 47.** Na Área de Adensamento Planejado é permitido atividades com maior potencial de geração de repercussões negativas à vizinhança, compatíveis com o uso residencial, conforme Anexo II: Quadro de atividades permitidas por Zona.

**Art 48.** Os lotes na Área de Adensamento Planejado devem respeitar os seguintes índices urbanísticos de ocupação do solo, conforme Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo.

- I. Taxa de Ocupação Máxima – 70% todos os pavimentos, incluindo-se o subsolo;
- II. Coeficiente de Aproveitamento Básico – 1,0;
- III. Outorga Onerosa do Direito de Construir – até 0,5 além do Coeficiente de Aproveitamento Básico;
- IV. Afastamentos mínimos obrigatórios – frente 3,0 metros; fundo e lateral 1,5 metros, se houver aberturas.
- V. Entende-se como abertura, todo e qualquer elemento vazado, que permitir permeabilidade visual, iluminação e/ou ventilação natural;
- VI. Taxa de Permeabilidade – 20 %.

**Parágrafo único.** O coeficiente de aproveitamento máximo, descrito no inciso III, poderá ser pleiteado pelo interessado, mediante outorga onerosa pelo Poder Público Municipal, permitindo a construção superior aos índices de aproveitamento básico.

### **CAPÍTULO III. DA ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL**

**Art 49.** As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são áreas de específico e exclusivo para soluções de habitação de interesse social (HIS). São diretrizes gerais para as ZEIS:

- I.** Permitir novos parcelamentos do solo com diretrizes urbanísticas adaptadas a realidade no assentamento;
- II.** Promover a construção de unidades habitacionais novas em áreas públicas municipais de loteamentos já consolidados;
- III.** Realizar regularização fundiária.

**Art 50.** Além da habitação, nas Zonas Especiais de Interesse Social é permitido as mesmas atividades compatíveis com o uso residencial, conforme Anexo II: Quadro de atividades permitidas por Zona.

**Art 51.** Os lotes nas ZEIS devem respeitar os seguintes índices urbanísticos de ocupação do solo, conforme Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo.

- I.** Taxa de Ocupação Máxima – 70% todos os pavimentos, incluindo-se o subsolo;
- II.** Coeficiente de Aproveitamento Básico – 1,0;
- III.** Afastamentos mínimos obrigatórios – frente 3,0 metros; fundo e lateral 1,5 metros, se houver aberturas.
- IV.** Entende-se como abertura, todo e qualquer elemento vazado, que permitir permeabilidade visual, iluminação e/ou ventilação natural;
- V.** Taxa de Permeabilidade – 20 %.

**Parágrafo único.** Não é permitida a aplicação do instrumento de Outorga Onerosa para ampliação do coeficiente de aproveitamento básico.

### **CAPÍTULO IV. DA ZONA ESPECIAL AGROINDUSTRIAL**

**Art 52.** A Zona Especial Agroindustrial (ZEA) é destinada aos usos industriais de transformação, comerciais e de serviços de médio e grande porte que atendam à cidade de Dianópolis e região, não compatíveis com o uso residencial devido ao alto potencial de geração de incômodos, conforme Anexo II: Quadro de atividades permitidas por Zona.

**Art 53.** Os lotes da ZEA devem respeitar os seguintes índices urbanísticos de ocupação do solo, conforme Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo.

- I.** Taxa de ocupação máxima – 70% todos os pavimentos, inclusive no subsolo.
- II.** Coeficiente de Aproveitamento Básico – 1,0.
- III.** Outorga Onerosa do Direito de Construir – 0,5 além do Coeficiente de Aproveitamento Básico.
- IV.** Afastamentos mínimos obrigatórios – frente 5,0 metros; fundo e lateral 1,5 metros, se houver aberturas.
- V.** Entende-se como abertura, todo e qualquer elemento vazado, que permitir permeabilidade visual, iluminação e/ou ventilação natural;
- VI.** Taxa de permeabilidade – 30 %.

**Parágrafo único.** O coeficiente de aproveitamento máximo, descrito no inciso III, poderá ser pleiteado pelo interessado, mediante outorga onerosa pelo Poder Público Municipal, permitindo a construção superior aos índices de aproveitamento básico.

#### **CAPÍTULO V. DA ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL**

**Art 54.** As Zonas de Interesse Ambiental (ZIA) são destinadas às áreas urbanas que apresentem vocações ambientais. Conforme plano diretor, elas se dividem em:

- I.** Tipo I: composta pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas protegidas e cobertas por vegetação nativa;
- II.** Tipo II: composta pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas com supressão de vegetação;
- III.** Tipo III: compostas pelos parques urbanos, são áreas com o objetivo básico de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica.

**Art 55.** As Zonas de Interesse Ambiental (ZIA) do Tipo II e III podem abrigar atividades e construções de baixo impacto, como:

- I.** equipamentos públicos voltados às atividades de lazer, cultura e educação, além do mobiliário urbano;
- II.** as atividades e edificações voltadas ao atendimento das demandas populacionais, priorizando a implantação de centros de convivência, bibliotecas, jardim botânico e bosques.

**Parágrafo único.** É permitida a regularização de ocupações residenciais na ZIA do Tipo II e III desde que tenham sido implantadas anteriormente a promulgação desta lei e estejam em consonância com a Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, ou de legislação vigente que a tenha revogado, cabendo ao poder público dirimir sobre os prazos e procedimentos para a regularização.

**Art 56.** As ZIAs devem respeitar a Taxa de permeabilidade mínima de 80 %.

**Art 57.** Os lotes da ZIA tipo II e tipo III devem respeitar os seguintes índices urbanísticos de ocupação do solo, conforme Anexo III: Tabela de Índices Urbanísticos de Ocupação do Solo.

**I.** Taxa de ocupação máxima – 20% todos os pavimentos, inclusive no subsolo.

**II.** Taxa de permeabilidade – 80 %.

**Parágrafo único.** Não é permitido ocupação em ZIA Tipo I.

## **CAPÍTULO VI. ZONA DO AEROPORTO**

**Art 58.** A Zona do Aeroporto (ZA) é aquela destinada a implantação, instalação e operação do Aeroporto, sendo permitido somente atividades relacionadas a esse serviço. Deve ter seu projeto aprovado por meio de lei específica.

## **CAPÍTULO VII. DAS ESPECIFICIDADES DO USO DO SOLO E EDIFICAÇÕES**

**Art 59.** O Poder Executivo Municipal deverá classificar e enquadrar as atividades que, eventualmente, não estejam previstas em nenhuma zona ou áreas de uso.

**Art 60.** É permitido ao profissional autônomo exercer na sua residência as atividades inerentes à sua profissão, desde que obedecida a legislação ambiental e sanitária.

**Art 61.** No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a fixação de placa legível e visível desde o logradouro público, com identificação do nome do proprietário e dos responsáveis técnicos pelos projetos e pela obra, número e data do alvará de construção e da licença específica, se houver, e o uso e a área de construção licenciados.

**Art 62.** A cota de soleira da edificação terá como referência o ponto médio da testada frontal do lote.

**Parágrafo único.** A cota de soleira pode, a pedido, ser determinada com uma variação de 50 centímetros desde que justificado o motivo da alteração.

## **SEÇÃO I. Da Qualidade do Ambiente Construído**

**Art 63.** Os projetos arquitetônicos e sua implantação devem atender os princípios do desenho universal e à acessibilidade, bem como aos requisitos mínimos de

sustentabilidade e eficiência energética, conforme Anexo VII: Normas Técnicas Brasileiras.

- Art 64.** As fundações e as estruturas devem ficar inteiramente dentro dos limites do lote.
- Art 65.** É vedado o escoamento de águas pluviais de coberturas diretamente para área pública ou para lotes vizinhos.
- Art 66.** Os ambientes obrigatórios para cada uso, os ambientes considerados de permanência prolongada ou transitória, o mobiliário e os equipamentos mínimos devem obedecer às normas técnicas brasileiras e locais e o disposto no Anexo IV: Tabela de dimensão mínima para vãos de iluminação e ventilação.
- Art 67.** Para edificações com até 4 (quatro) pavimentos ou com área construída superior a 300 m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados), deve ser previsto um depósito para recipientes de lixo no pavimento de acesso ou em cada conjunto isolado de circulação vertical, exceto as edificações destinadas a habitações unifamiliares.
- Art 68.** Os vãos e os prismas destinados à iluminação e ventilação e os prismas apenas para ventilação devem seguir o disposto no Anexo IV: Tabela de dimensão mínima para vãos de iluminação e ventilação.
- Art 69.** As unidades imobiliárias residenciais devem possuir, no mínimo, um ambiente de permanência prolongada com vão de iluminação e ventilação para o exterior. As demais unidades imobiliárias podem utilizar meios mecânicos e artificiais desde que atendidos os parâmetros das normas técnicas brasileiras.
- Art 70.** O mezanino é considerado pavimento, área efetivamente ocupada para o cálculo da área construída e computável, e deve ser, no mínimo, 30% e, no máximo, 50%, em relação à área do ambiente imediatamente inferior ao qual se vincula.
- Art 71.** A altura de piso a piso superior a 4,5 metros é computada como um novo pavimento, com acréscimo de 100% (cem por cento) na área do compartimento ou do ambiente, no cálculo da área construída e do coeficiente de aproveitamento.

**Parágrafo único.** Excetuam-se do disposto neste artigo, desde que atendida a legislação de uso e ocupação do solo:

- I.** Área de uso comum;
- II.** Áreas de garagem em subsolo;
- III.** Unidade residencial unifamiliar;
- IV.** Edificações cuja atividade demande uma distância de piso a piso acima do disposto no caput, mediante apresentação de memorial técnico que justifique essa necessidade, acompanhado de documento de responsabilidade técnica específica.

- Art 72.** Os ambientes destinados à garagem devem ter altura livre mínima de 2,25 m e condições de iluminação e ventilação que garantam segurança, higiene e salubridade.
- Art 73.** É obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador que sirva às unidades imobiliárias e aos subsolos, em toda edificação com mais de 4 (quatro) pavimentos.
- Art 74.** Nos casos em que o movimento de terra ocasionar o afloramento do subsolo dentro do lote, devem ser adotadas soluções arquitetônicas de modo a evitar empenas cegas, decorrentes de movimento de terra, nas divisas voltadas para o logradouro público.
- Art 75.** Todos os acessos à edificação devem ser resolvidos dentro dos limites do lote, com acesso de pedestres exclusivo e isolado dos demais.
- Art 76.** As calçadas e passeios públicos devem criar e consolidar um sistema de rotas acessíveis na cidade, garantir conforto e segurança a pedestres e ciclistas, observadas as orientações da Prefeitura Municipal.
- Art 77.** Nos trechos em que haja diferença de nível entre a cota de soleira do edifício e o logradouro público deve ser implantada margem lateral plana com, no mínimo, 60 centímetros de largura antes do início do trecho inclinado.

## **SEÇÃO II. Do Cômputo da Área Construída**

- Art 78.** Não serão computados na área máxima edificável, para efeito do coeficiente de aproveitamento, e em nenhuma hipótese receber outra finalidade:
- I.** Sacadas, desde que não vinculadas a dependências de serviço;
  - II.** As varandas abertas - situadas em unidades residenciais - que tenham área total equivalente a até 10% (dez por cento) da área do pavimento onde se localizam;
  - III.** Beiral ou marquise com projeção de no máximo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);
  - IV.** Áreas de projeção de brises com projeção de no máximo 1,0 m (um metro);
  - V.** Guarita, limitada a 8,0 m<sup>2</sup> (oito metros quadrados) de área construída;
  - VI.** Abrigo para animais domésticos, limitado a 6,0 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados) da área construída;
  - VII.** Lajes técnicas, limitada a 6% (seis por cento) da área total do pavimento;
  - VIII.** Área de escada de incêndio;

- IX.** Poço de elevadores, casas de máquinas, de bombas, de transformadores e geradores, caixa de água, centrais de ar-condicionado, instalações de gás, depósito para armazenamento do lixo;
- X.** Área de estacionamento coberto, quando localizadas sob pilotis, subsolo e/ou pavimentos garagem em no máximo 30% da área total construída.

**Art 79.** Considera-se como área construída toda a área com piso e cobertura, excetuando beiral ou marquise com projeção de no máximo 1,5 metros.

§ 1º. Inclui-se como área construída as áreas de piscina mesmo que descobertas e implantadas em áreas de recuo ou afastamentos laterais.

§ 2º. Piscinas descobertas não terão suas áreas computadas para efeito de cálculo do Índice de Aproveitamento e Taxa de Ocupação.

### **SEÇÃO III. Das vagas de garagem e estacionamento**

**Art 80.** O local destinado a acesso, guarda e circulação de veículos, independente do pavimento em que se encontra, denomina-se garagem, quando coberto, e estacionamento, quando descoberto.

**Art 81.** Para definição da quantidade de vagas de garagem e estacionamento necessárias para cada empreendimento deverá ser considerada a área construída do empreendimento, conforme definido no art. 79.

**Art 82.** O número mínimo de vagas destinadas a garagem e estacionamento de veículos de um empreendimento, bem como suas dimensões, circulação, tipos de vagas e rampas de acesso, devem obedecer ao disposto no Anexo V: Tabela de exigência de vagas de estacionamento, observando-se que:

- I.** Quando a edificação possuir mais de uma atividade, o número total de vagas corresponderá ao somatório das vagas exigidas para cada atividade;
- II.** O número de vagas será aproximado para mais quando a fração for igual ou maior a 0,5 (cinco décimos).
- III.** Para estacionamentos e garagens privados com mais de 100 (cem) vagas, deve ser previsto 1% (um por cento) do total de vagas com ponto de recarga exclusivo para automóveis elétricos;
- IV.** Deve ser prevista 1 (uma) vaga destinada a motocicleta para cada 15 (quinze) vagas destinadas a automóveis em estacionamentos e garagens, exceto para uso residencial;
- V.** Do total de vagas destinadas a veículos, deve ser reservado 5% para idosos e 2% para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
- VI.** É permitido o uso de vagas presas desde que garantida a sua operacionalização e, no caso de edificações residenciais multifamiliares, devem estar vinculadas à

mesma unidade imobiliária. As vagas destinadas às pessoas com deficiência não podem ser vagas presas.

- VII.** O patamar de acomodação e as rampas de acesso a garagens ou estacionamentos devem situar-se no interior do lote, permitida a sua localização em áreas de afastamento obrigatório desde que garantida a livre circulação de pedestres;
- VIII.** É obrigatório instalar sinal sonoro-luminoso em rampa de saída de garagem que desemboque diretamente em calçada ou galeria de circulação de pedestres;

**Parágrafo único.** Para os empreendimentos submetidos ao Licenciamento Detalhado, poderá ser solicitado vagas adicionais, nunca inferior ao disposto no Anexo V: Tabela de exigência de vagas de estacionamento.

#### **SEÇÃO IV. Da Reserva de Áreas Exclusivas e Tratamentos Específicos**

- Art 83.** As áreas exclusivas destinadas a carga e descarga, a embarque e desembarque, a estacionamento de táxis e a viaturas de socorro do CBMTO, bem como para bicicletas e motos, devem atender o disposto no Anexo V: Tabela de exigência de vagas de estacionamento.
- Art 84.** O número de vagas exclusivas para viaturas de socorro será estabelecido pelo CBMTO. Para as demais áreas exclusivas será considerado o mínimo de 1 vaga;
- Art 85.** O estacionamento e a garagem explorados comercialmente, inclusive edifício garagem, devem ter área de acumulação de automóveis com acesso direto pelo logradouro público, situada entre o alinhamento do lote e o local de controle, que permita a espera de, no mínimo, 2% (dois por cento) da capacidade total de vagas, não inferior a 2 (duas) vagas;
- Art 86.** As vagas para bicicleta podem ser ofertadas em bicicletário ou paraciclo.
- Art 87.** Nas garagens e estacionamentos deve ser prevista rota para a circulação de pedestres com largura mínima de 1,20 m, devidamente sinalizada, com exceção de edificações de uso residencial unifamiliar;
- Art 88.** O funcionamento das atividades é regulado também pelas legislações de posturas, sanitárias e outras pertinentes, estando ainda sujeito, à critério da Prefeitura Municipal, no momento da análise da viabilidade do Licenciamento Detalhado, o atendimento de medidas que possibilitem amenizar as repercussões negativas provocadas pelo empreendimento durante sua construção e operação, de acordo com os seguintes critérios urbanísticos, observado o mínimo estabelecido no Anexo V: Tabela de exigência de vagas de estacionamento:
  - I.** Para as atividades atratoras de pessoas, reserva de área interna ao lote para filas;
  - II.** Para as atividades atratoras de veículos leves:
    - a)** reserva de área para embarque e desembarque;

- b) previsão de número adicional de vagas de estacionamento;
  - c) relocação e recuo do acesso de veículos à edificação;
  - d) construção de calçadas ou passeios nivelados, confortáveis e seguros para pedestres e ciclistas, quando couber;
- III.** Para as atividades atratoras de veículos pesados:
- a) reserva de área para carga e descarga;
  - b) previsão de área adicional para estacionamento;
  - c) implantação de sinalização e equipamentos de controle de tráfego;
  - d) alteração da geometria das vias;
  - e) atendimento do previsto nas alíneas "c" e "d" do inciso anterior;
- IV.** Para as atividades geradoras de efluentes poluidores, odores, gases ou radiações ionizantes:
- a) tratamento da fonte poluidora por meio de equipamentos e materiais;
  - b) implantação de programa de monitoramento;
- V.** Para as atividades geradoras de ruídos e vibrações, implantação de sistema de isolamento acústico ou de vibrações.
- Art 89.** O atendimento aos padrões e critérios estabelecidos na legislação ambiental em vigor, relativos à emissão de ruídos ou de efluentes em decorrência do exercício das atividades, são obrigatórios.

## **TÍTULO IV. CÓDIGO OBRAS E EDIFICAÇÕES**

### **CAPÍTULO I. MODALIDADES DE LICENCIAMENTO**

- Art 90.** Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e para garantir a segurança, salubridade e bem-estar coletivo, o licenciamento das obras e edificações na área urbana do município Dianópolis, será instituído nas seguintes modalidades de licenciamento de obras e edificações:
- I.** Licenciamento Simplificado (LS);
  - II.** Licenciamento Detalhado (LD);
  - III.** Licenciamento de Regularização (LR).

**Parágrafo único.** Será constituído um processo individual para cada lote ou fração em condomínio. É de responsabilidade exclusiva do proprietário e dos responsáveis técnicos a idoneidade da documentação prestada. Constatada

falsidade ou inexatidão dos dados, estes estão sujeitos à responsabilização pessoal, administrativa, disciplinar, civil e penal, além de multa nos termos da lei.

## **CAPÍTULO II. DO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO**

**Art 91.** O Licenciamento Simplificado (LS) é aplicado às obras e edificações de baixo porte ou complexidade. As obras, listadas no Anexo VI: Quadro de atividades dispensadas de licenciamento, serão dispensadas do processo de licenciamento.

**Parágrafo único.** A modalidade de LS seguirá 4 (quatro) etapas, nesta ordem: certidão de uso do solo; habilitação do projeto, alvará de construção e habite-se.

### **SEÇÃO I. Da Certidão de Uso do Solo**

**Art 92.** A certidão de uso do solo é o documento, emitido pela Prefeitura Municipal, que contém as informações relativas ao uso e índices urbanísticos de ocupação do solo do referido lote, incluindo taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade e afastamentos mínimos, emitida mediante requerimento padrão corretamente preenchido.

§ 1º. A certidão de que trata o caput deste artigo não faz parte do processo de licenciamento de obras e edificações, possui caráter meramente informativo e não exime o proprietário e os responsáveis técnicos do atendimento integral da normativa legal e técnica aplicável ao lote, à elaboração do projeto e à execução da obra.

§ 2º. As informações contidas na certidão de uso do solo terão validade de 1(um) ano.

§ 3º. O prazo de fornecimento da certidão de uso do solo é de 5 (cinco) dias.

### **SEÇÃO II. Da Habilitação do Projeto**

**Art 93.** A Habilitação do Projeto, na modalidade LS, é a etapa em que se verifica o cumprimento dos índices urbanísticos e de acessibilidade das áreas públicas lindeiras ao lote. É solicitada por requerimento e sua emissão está vinculada à consulta da certidão de uso do solo e condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** comprovante de pagamento de taxa de Habilitação do Projeto prevista em legislação;
- III.** documento público de titularidade do imóvel e do respectivo proprietário, a saber: escritura pública, concessões públicas ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou de propriedade;

- IV.** documento de registro de responsabilidade técnica pelo projeto arquitetônico, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- V.** Termo de Responsabilidade e Cumprimento de Normas – TRCN e memorial descritivo anexado, subscrito pelo proprietário e autor do projeto, declarando o cumprimento dos índices urbanísticos e de acessibilidade, conforme as orientações da Prefeitura Municipal.
- VI.** projeto arquitetônico em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscrito pelo proprietário e autor do projeto, seguindo as orientações da Prefeitura Municipal, composto de:
- a)** planta de situação com a representação do lote hachurado, das vias e dos lotes confrontantes devidamente identificados com as respectivas nomenclaturas e do entorno imediato;
  - b)** planta de implantação com a representação dos limites do lote com as curvas de nível e, quando houver, da movimentação de terra, bem como do perímetro externo da edificação, os acessos, a calçada, e a locação da fossa séptica e do sumidouro, e ainda da ocupação de área pública, quando houver;
  - c)** planta de cobertura da edificação;
  - d)** planta baixa de cada pavimento com a representação das unidades imobiliárias, identificação dos ambientes e compartimentos das áreas de uso comum, das áreas descobertas, do mobiliário fixo de áreas molhadas e das esquadrias, bem como quadro de áreas, com descrição da área construída e das áreas não computadas, quadro de esquadrias e quadro demonstrativo do atendimento aos índices urbanísticos aplicados ao lote, e especificações dos usos e atividades;
  - e)** cortes longitudinal e transversal que indiquem todos os pavimentos, com representação do limite do lote, perfil natural do terreno e, quando houver, da movimentação de terra, aterros e muros de arrimo;
  - f)** fachadas ou perspectivas volumétricas ou maquetes virtuais volumétrica;
  - g)** Planta de calçada, passeio e acessos ao lote, demonstrando a garantia de acessibilidade, conforto e segurança aos pedestres, conforme as orientações das normas técnicas brasileiras e os padrões estabelecidos pela Prefeitura;
  - h)** Peças adicionais, quando houver manejo arbóreo, aterros, movimento de terra, com respectiva autorização ambiental, se aplicável, e outros detalhes relevantes da edificação.

**§ 1º.** A documentação que não atenda os parâmetros exigidos deve ser objeto de “Notificação de Exigência”, que informa os itens não atendidos no projeto e a

complementação e/ou correção dos documentos, e de “Comunicado de indeferimento”, após 2 (duas) notificações de exigência da mesma irregularidade e quando for verificada falsidade ou inexatidão das informações prestadas. O interessado tem o prazo de 10 (dez) para recorrer, contatos da ciência.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de Habilitação de Projeto é de 15 (quinze) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 3º. O projeto habilitado tem prazo de validade de 1 (um) ano, contados a partir da data da sua habilitação, podendo ser renovado, a pedido, por igual período.

### **SUBSEÇÃO I. Da Modificação do Projeto Habilitado**

**Art 94.** Nos casos em que o projeto habilitado for modificado, deve ser solicitada uma nova habilitação que verificará, apenas na parte alterada em relação ao último projeto habilitado válido, o cumprimento dos índices urbanísticos e de acessibilidade das áreas públicas lindeiras ao lote. As modificações sem alteração de área são dispensadas de habilitação, desde que mantidos:

- I. O perímetro externo da edificação;
- II. O uso ou atividade licenciados;
- III. O quantitativo de unidades imobiliárias;
- IV. A estrutura da edificação;
- V. Áreas de uso comum.

§ 1º. Caso a modificação de que trata este artigo transforme a edificação em médio e grande porte ou complexidade, a análise recairá sob a modalidade de Licenciamento Detalhado e deve ser efetuada na totalidade da área construída.

§ 2º. A solicitação de habilitação de projeto, nos casos de modificação, deve atender os critérios relacionados no art. 93, acompanhada do número da última habilitação do projeto e, quando houver, do último alvará de construção e da última carta de habite-se de edificações licenciadas no lote.

### **SEÇÃO III. Do Alvará de Construção**

**Art 95.** O alvará de construção é o documento obrigatório para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. É solicitado por requerimento e sua emissão, na modalidade LS, está vinculada à Habilitação do Projeto e condicionado à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I. Requerimento padrão corretamente preenchido;

- II. Comprovante de pagamento da taxa de emissão de alvará de construção, previsto em legislação;
- III. Comprovante de pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR), quando aplicável;
- IV. Documento de registro de responsabilidade técnica da execução da obra e dos projetos de fundações, estruturas e complementares, assinados por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- V. Projeto de segurança contra incêndio e emergência aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins (CBMTO), exceto para habitação unifamiliar;

§ 1º. Em caso de alteração de titularidade do imóvel e do responsável técnico do projeto, a emissão do alvará de construção estará condicionada à entrega da documentação atualizada.

§ 2º. A modificação do projeto habilitado, nos termos estabelecidos no art. 94, está sujeita à emissão de um novo alvará de construção, revogando o anterior.

§ 3º. Deve-se manter na obra, em local visível, a placa de identificação do proprietário e dos responsáveis técnicos do projeto e pela obra, bem como cópia do projeto habilitado e do alvará de construção.

§ 4º. O prazo para resposta ao requerimento de alvará de construção é de 10 (dez) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 5º. O Alvará de Construção tem prazo de validade de 3 (três) anos, contados a partir da data da sua expedição, podendo ser renovado, a pedido, por igual período.

### **SUBSEÇÃO I. Licença Específica**

**Art 96.** A Licença Específica é o documento, pelo qual o Poder Público autoriza, de forma onerosa, a utilização de área pública ou de lote vizinho, por tempo determinado, para instalação de estande de venda, canteiro de obras, tapumes e/ou armazenamento de resíduos sólidos da construção civil. As instalações seguirão os seguintes critérios, observadas as normas técnicas brasileiras vigentes:

- I. Devem ter no máximo 1(um) pavimento;
- II. Não poderão prejudicar a arborização urbana, a iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações de interesse público, tampouco impedir ou prejudicar a circulação de veículos, pedestres e pessoas com mobilidade reduzida;
- III. Quando avançarem sobre a calçada, devem assegurar a proteção dos transeuntes e uma circulação livre para pedestres com no mínimo 1,20 m (um metro e vinte

centímetros) de largura, livre de quaisquer obstáculos, em perfeitas condições de trânsito e atendendo a todos os requisitos de acessibilidade;

- IV.** O armazenamento e a estocagem de materiais não podem comprometer as redes de saneamento básico e devem ser realizadas de modo a prevenir o arraste por chuva e vento de materiais para vias e demais logradouros públicos ou diretamente para o sistema de drenagem de águas pluviais;
- V.** É vedada a implantação de estande de vendas que interfira em via pública;
- VI.** Devem ser retiradas imediatamente após o término da obra e a área recuperada ao seu estado original em até 30 (trinta) dias após a remoção das instalações, sob pena de sanções e multa.

**Art 97.** A licença específica é solicitada por requerimento e sua emissão está vinculada à emissão de Alvará de Construção e condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento de taxa de emissão da licença específica prevista em legislação;
- III.** Alvará de construção da obra a que se vincula;
- IV.** Comprovante de pagamento de taxa de área pública, calculada sob o valor de 10 (dez) UFID por metro quadro a cada 30 dias. A base de cálculo da área pública será fornecida pela prefeitura, após análise do projeto simplificado das instalações;
- V.** Projeto simplificado das instalações em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscrito pelo proprietário e autor do projeto, informando o prazo em dias e as dimensões da área que se pretende utilizar e a disposição dos elementos e equipamentos, incluindo tapumes, plataformas, andaimes, locais de estocagem e armazenamento, entre outros, conforme os critérios de segurança e acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas brasileiras e os listados no art. 96;
- VI.** Documento de registro de responsabilidade técnica pela obra das instalações, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- VII.** Termo de responsabilidade e Cumprimento de Normas - TRCN, pelo qual o proprietário e o responsável técnico pela obra declaram a inviabilidade de locação das instalações dentro dos limites do lote, a inexistência ou existência de interferências com infraestrutura pública, a garantia de acessibilidade e a livre e segura circulação de pedestres e veículos e a recuperação da área para seu estado original após a conclusão das obras;
- VIII.** Expressa autorização do proprietário lote vizinho, se for o caso;

**IX.** Anuência do órgão de trânsito, segundo a circunscrição da via, caso as instalações interfiram em via pública.

§ 1º. A licença específica pode ser cancelada pela Prefeitura Municipal, mediante devida justificativa, caso deixe de atender ao interesse público, não cabendo qualquer indenização por parte do Poder Público.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de licença específica é de 10 (dez) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 3º. A Licença Específica tem prazo de validade de 1 (um) ano ou até o término da obra, o que acontecer primeiro, contados a partir da data da sua expedição. A licença perde a validade em caso de obras não iniciadas ou paralisadas por período igual ou superior a 6 (seis) meses.

#### **SEÇÃO IV. Do Habite-se**

**Art 98.** O Habite-se, na modalidade LS, é o documento que certifica a execução da obra conforme o projeto habilitado e alvará de construção. É condição obrigatória para ocupação da edificação e averbação do imóvel perante o cartório de registro de imóveis. É solicitado por requerimento e sua emissão está condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento da taxa de emissão de habite-se prevista em legislação;
- III.** Certidão negativa de débitos emitida pela prefeitura municipal;
- IV.** Termo de responsabilidade de conclusão de obra e relatório fotográfico, subscrito pelo proprietário e responsável técnico da obra, que retrate as condições da obra no ato de sua conclusão e sua conformidade com os termos estabelecidos na habilitação do projeto e alvará de construção, conforme orientações da prefeitura municipal.
- V.** Projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos, em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscritos pelo proprietário e responsáveis técnicos;
- VI.** Declaração de aceite das empresas concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, eletricidade, águas pluviais e do CBMTO, exceto para habitação unifamiliar;

§ 1º. O Relatório fotográfico deve ser entregue em arquivo digital, formato PDF, com imagens datadas, coloridas, nítidas, de boa resolução e fotografadas de

ângulos que permitam a melhor visualização dos itens expostos, a fim de preservar a finalidade do relatório.

§ 2º. Para emissão do “Habite-se” serão aceitas divergências entre o projeto habilitado e a obra construída, desde que: não exceda 1% (um por cento) das áreas fixadas no alvará, limitada a 5,0 m<sup>2</sup> (cinco metros quadrados); não extrapole os limites do lote; não avance mais do que 5% (cinco por cento) sobre os afastamentos, limitado a 20 cm (vinte centímetros) e o nível da soleira não varie mais que 20 cm (vinte centímetros).

§ 3º. Para a devida emissão do “Habite-se” a situação cadastral do imóvel deve ser estar atualizada e sem pendências tributárias.

§ 4º. O prazo para resposta ao requerimento de habite-se é de 15 (quinze) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

### **CAPÍTULO III. DO LICENCIAMENTO DETALHADO**

**Art 99.** O Licenciamento Detalhado (LD) é aplicável às obras e edificações de médio e grande porte ou complexidade que, devido às suas características, uso ou localização, apresentam potencial de geração de repercussões negativas à vizinhança, relacionados, principalmente, às questões ambientais, patrimônio público, segurança, combate a incêndio, saúde, educação, segurança pública, serviço social, trânsito, poluição sonora.

§ 1º. Também são objeto do LD, as obras e edificações que não possuem índices urbanísticos estabelecidos pela legislação municipal, bem como as situações que necessitem obrigatoriamente de anuência e/ou licenciamento específico de outros órgãos e entidades, incluindo órgão de trânsito, ambiental, educação, saúde e similares.

§ 2º. A modalidade de LD seguirá 5 (cinco) etapas, nesta ordem: certidão de uso do solo; viabilidade; habilitação do projeto, alvará de construção e habite-se.

### **SEÇÃO V. Da Certidão de Uso do Solo**

**Art 100.** A certidão de uso do solo é o documento, emitido pela Prefeitura Municipal, que contém as informações relativas ao uso e índices urbanísticos de ocupação do solo do referido lote, incluindo taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade e afastamentos mínimos, emitida mediante requerimento padrão corretamente preenchido.

§ 1º. A certidão de que trata o caput deste artigo não faz parte do processo de licenciamento de obras e edificações, possui caráter meramente informativo e não exime o proprietário e os responsáveis técnicos do atendimento integral da normativa legal e técnica aplicável ao lote, à elaboração do projeto e à execução da obra.

§ 2º. As informações contidas na certidão de uso do solo terão validade de 1(um) ano.

§ 3º. O prazo de fornecimento da certidão de uso do solo é de 5 (cinco) dias.

## **SEÇÃO VI. Da Viabilidade**

**Art 101.** A Viabilidade é a etapa em que se avalia o potencial do projeto de geração de repercussões negativas à vizinhança e as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias para a sua implantação. É solicitado por requerimento e sua emissão está vinculada à consulta da certidão de uso do solo e condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento de taxa de emissão de Viabilidade prevista em legislação;
- III.** Documento público de titularidade do imóvel e do respectivo proprietário, a saber: escritura pública, concessões públicas ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou de propriedade;
- IV.** Documento de registro de responsabilidade técnica pelo projeto arquitetônico, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- V.** Memorial descritivo e projeto arquitetônico, assinado pelo proprietário e o responsável técnico, que retrate o porte, a complexidade e outras especificidades da edificação, com indicação dos usos e atividades pretendidas e quadro demonstrativo do atendimento aos índices urbanísticos e edícios aplicados ao lote e aos usos e atividades;
- VI.** Estudo de Viabilidade, assinado pelo proprietário e o responsável técnico, apontando o potencial do projeto de geração de repercussões negativas à vizinhança no tocante ao trânsito, adensamento populacional, poluição ambiental, sonora, e outros impactos e riscos à segurança local, e as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias para a sua implantação, bem como a indicação dos instrumentos de política urbana cabíveis e da necessidade de anuência de outros órgãos e/ou entidades, a ser aprovado pelo órgão responsável do Executivo Municipal, por meio da emissão de Atestado de Viabilidade.

§ 1º. A documentação que não atenda os parâmetros exigidos deve ser objeto de “Notificação de Exigência”, que informa os itens não atendidos no estudo e a complementação e/ou correção dos documentos, e de “Comunicado de indeferimento”, após 2 (duas) notificações de exigência da mesma irregularidade e quando for verificada falsidade ou inexatidão das informações prestadas. O interessado tem o prazo de 10 (dez) para recorrer, contatos da ciência.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de Viabilidade é de 30 (trinta) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 3º. O Atestado de Viabilidade tem prazo de validade de 1 (um) ano, contados a partir da data da sua expedição.

## **SEÇÃO VII. Da Habilitação do projeto**

**Art 102.** A Habilitação do projeto, na modalidade LD, é a etapa em que se verifica o cumprimento dos índices urbanísticos e edilícios, de acessibilidade, segurança e estabilidade estrutural da edificação. É solicitada por requerimento e sua emissão está vinculada à consulta da certidão de uso do solo e condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento de taxa de habilitação do projeto prevista em legislação;
- III.** Documento público de titularidade do imóvel e do respectivo proprietário, a saber: escritura pública, concessões públicas ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou de propriedade;
- IV.** Documento de registro de responsabilidade técnica pelo projeto arquitetônico, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- V.** Termo de responsabilidade e cumprimento de normas – TRCN e memorial descritivo (anexo ao termo), subscrito pelo proprietário e autor do projeto, declarando o cumprimento dos índices urbanísticos e edilícios, de acessibilidade, segurança e estabilidade estrutural da edificação, conforme orientações da Prefeitura Municipal;
- VI.** Projeto arquitetônico em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscrito pelo proprietário e autor do projeto, seguindo os padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, composto de:
  - a)** planta de situação com a representação do lote hachurado, das vias e dos lotes confrontantes devidamente identificados com as respectivas nomenclaturas e do entorno imediato;
  - b)** planta de implantação com a representação dos limites do lote com as curvas de nível e, quando houver, da movimentação de terra, bem como do perímetro externo da edificação, os acessos, a calçada, e a locação da fossa séptica e do sumidouro, e ainda da ocupação de área pública, quando houver;

- c) Planta de cobertura da edificação;
  - d) Planta baixa de cada pavimento com a representação das unidades imobiliárias, identificação dos ambientes e compartimentos das áreas de uso comum, das áreas descobertas, do mobiliário fixo de áreas molhadas e das esquadrias, bem como quadro de áreas, com descrição da área construída e das áreas não computadas;
  - e) **Quadro de esquadrias com área do ambiente, área de abertura e proporção de abertura/ambiente;**
  - f) Quadro demonstrativo do atendimento aos índices urbanísticos aplicados ao lote, e especificações dos usos e atividades;
  - g) Cortes longitudinal e transversal que indiquem todos os pavimentos, com representação do limite do lote, perfil natural do terreno e, quando houver, da movimentação de terra, aterros e muros de arrimo;
  - h) Fachadas ou perspectivas volumétricas ou maquetes virtuais volumétrica;
  - i) Planta de representação da rota acessível, contendo no mínimo, o trajeto que conecta os ambientes internos e externos da edificação, desde as calçadas externas às divisas do lote, os percursos horizontais e verticais em todos os pavimentos, incluindo garagens e estacionamento, e o acesso e leiaute de banheiros e sanitários acessíveis abertos ao público ou localizados em áreas de uso comum, de acordo com as normas técnicas brasileiras de acessibilidade;
  - j) Planta de calçada, passeio e acessos ao lote, demonstrando a garantia de acessibilidade, conforto e segurança aos pedestres, conforme as orientações das normas técnicas brasileiras e os padrões estabelecidos pela Prefeitura;
  - k) Peças adicionais, quando houver manejo arbóreo, aterros, movimento de terra, com respectiva autorização ambiental, se aplicável, e outros detalhes relevantes da edificação.
- VII.** Projetos complementares abrangendo, quando aplicável, os seguintes sistemas construtivos e seus elementos: estrutura, impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas, elevadores, climatização, exaustão mecânica, ventilação;
- VIII.** Projeto de segurança contra incêndio e emergência aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins (CBMTO);
- IX.** Projeto e estudos específicos, devidamente aprovados pelos órgãos ou entidades competentes, conforme estabelecido no Atestado de Viabilidade.

§ 1º. A documentação que não atenda os parâmetros exigidos deve ser objeto de “Notificação de Exigência”, que informa os itens não atendidos no projeto e a complementação e/ou correção dos documentos, e de “Comunicado de

indeferimento”, após 2 (duas) notificações de exigência da mesma irregularidade e quando for verificada falsidade ou inexatidão das informações prestadas. O interessado tem o prazo de 10 (dez) para recorrer, contatos da ciência.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de Habilitação de Projeto é de 30 (trinta) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 3º. O projeto habilitado tem prazo de validade de 1 (um) ano, contados a partir da data da sua habilitação, podendo ser renovado, a pedido, por igual período.

### **SUBSEÇÃO I. Da Modificação do Projeto Habilitado**

**Art 103.** Nos casos em que o projeto habilitado for modificado, deve ser solicitada uma nova habilitação que verificará, apenas na parte alterada em relação ao último projeto habilitado válido, o cumprimento dos índices urbanísticos e edílios, de acessibilidade, segurança e estabilidade estrutural da edificação. As modificações sem alteração de área são dispensadas de habilitação, desde que mantidos:

- I. O perímetro externo da edificação;
- II. O uso ou atividade licenciados;
- III. O quantitativo de unidades imobiliárias;
- IV. A estrutura da edificação;
- V. Áreas de uso comum.

§ 1º. Caso a modificação de que trata este artigo altere o porte ou a complexidade da edificação, a análise deve ser efetuada na totalidade.

§ 2º. A solicitação de habilitação de projeto, nos casos de modificação, deve atender os critérios relacionados no art. 102, acompanhada do número da última habilitação do projeto e, quando houver, do último alvará de construção e da última carta de habite-se de edificações licenciadas no lote.

### **SEÇÃO VIII. Do Alvará de Construção**

**Art 104.** O alvará de construção é o documento obrigatório para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. É solicitado por requerimento e sua emissão, na modalidade detalhado, está vinculada à viabilidade e habilitação do projeto e condicionado à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I. Requerimento padrão corretamente preenchido;

- II. Comprovante de pagamento de taxa de emissão de alvará de construção prevista em legislação;
- III. Comprovante de pagamento de outorga onerosa do direito de construir (odir), quando aplicável;
- IV. Documento de registro de responsabilidade técnica pela execução da obra e pelos projetos de fundações, estruturas e complementares, assinados por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- V. Declaração de viabilidade de fornecimento das empresas concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, eletricidade, águas pluviais;
- VI. Declaração de anuência do CBMTO e, quando aplicável, do órgão de trânsito, ambiental, educação, saúde e outros órgãos e entidades envolvidos;
- VII. Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil, observadas as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), além das orientações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e ações estratégicas estabelecidas no Plano Diretor do Município.

§ 1º. Em caso de alteração de titularidade do imóvel e do responsável técnico do projeto, a emissão do alvará de construção estará condicionada à entrega da documentação atualizada.

§ 2º. A modificação do projeto habilitado, nos termos estabelecidos no art. 103, está sujeita a emissão de um novo alvará de construção, revogando o anterior.

§ 3º. Deve-se manter na obra, em local visível, a placa de identificação do proprietário e dos responsáveis técnicos do projeto e pela obra, bem como cópia do projeto habilitado e do alvará de construção.

§ 4º. O prazo para resposta ao requerimento de alvará de construção é de 30 (trinta) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 5º. O Alvará de Construção tem prazo de validade de 3 (três) anos, contados a partir da data da sua expedição, podendo ser renovado, a pedido, por igual período.

#### **SUBSEÇÃO I. Licença Específica**

**Art 105.** A Licença Específica é o documento, pelo qual o Poder Público autoriza, de forma onerosa, a utilização de área pública ou de lote vizinho, por tempo determinado, para instalação de estande de venda, canteiro de obras, tapumes e/ou armazenamento de resíduos sólidos da construção civil. As instalações seguirão os seguintes critérios, observadas as normas técnicas brasileiras vigentes:

- I. Devem ter no máximo 1 (um) pavimento;
- II. Não poderão prejudicar a arborização urbana, a iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações de interesse público, tampouco impedir ou prejudicar a circulação de veículos, pedestres e pessoas com mobilidade reduzida;
- III. Quando avançarem sobre a calçada, devem assegurar a proteção dos transeuntes e uma circulação livre para pedestres com no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura, livre de quaisquer obstáculos, em perfeitas condições de trânsito e atendendo a todos os requisitos de acessibilidade;
- IV. O armazenamento e a estocagem de materiais não podem comprometer as redes de saneamento básico e devem ser realizadas de modo a prevenir o arraste por chuva e vento de materiais para vias e demais logradouros públicos ou diretamente para o sistema de drenagem de águas pluviais;
- V. É vedada a implantação de estande de vendas que interfira em via pública;
- VI. Devem ser retiradas imediatamente após o término da obra e a área recuperada ao seu estado original em até 30 (trinta) dias após a remoção das instalações, sob pena de sanções e multa.

**Art 106.** A licença específica é solicitada por requerimento e sua emissão está vinculada à emissão de Alvará de Construção e condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I. Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II. Comprovante de pagamento de taxa de emissão da licença específica prevista em legislação;
- III. Alvará de construção da obra a que se vincula;
- IV. Comprovante de pagamento de taxa de área pública, calculada sob o valor de 10 (dez) UFID por metro quadro a cada 30 dias. A base de cálculo da área pública será fornecida pela Prefeitura, após análise do projeto simplificado das instalações;
- V. Projeto simplificado das instalações em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscrito pelo proprietário e autor do projeto, informando o prazo em dias e as dimensões da área que se pretende utilizar e a disposição dos elementos e equipamentos, incluindo tapumes, plataformas, andaimes, locais de estocagem e armazenamento, entre outros, conforme os critérios de segurança e acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas brasileiras e os listados no art. 105;
- VI. Documento de registro de responsabilidade técnica pela obra das instalações, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;

- VII.** Termo de Responsabilidade e Cumprimento de Normas - TRCN, pelo qual o proprietário e o responsável técnico pela obra declaram a inviabilidade de locação das instalações dentro dos limites do lote, a inexistência ou existência de interferências com infraestrutura pública, a garantia de acessibilidade e a livre e segura circulação de pedestres e veículos e a recuperação da área para seu estado original após a conclusão das obras;
- VIII.** Expressa autorização do proprietário lote vizinho, se for o caso;
- IX.** Anuência do órgão de trânsito, segundo a circunscrição da via, caso as instalações interfiram em via pública.

§ 1º. A licença específica pode ser cancelada pela Prefeitura Municipal, mediante devida justificativa, caso deixe de atender ao interesse público, não cabendo qualquer indenização por parte do Poder Público.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de licença específica é de 15 (quinze) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

§ 3º. A Licença Específica tem prazo de validade de 1 (um) ano ou até o término da obra, o que acontecer primeiro, contados a partir da data da sua expedição. A licença perde a validade em caso de obras não iniciadas ou paralisadas por período igual ou superior a 6 (seis) meses.

#### **SEÇÃO IX. Do Habite-se**

**Art 107.** O Habite-se, na modalidade LD, é o documento que certifica a execução da obra conforme a viabilidade, habilitação do projeto e alvará de construção. Será admitida a emissão de “Habite-se parcial” e “Habite-se em separado”. É condição obrigatória para ocupação da edificação e averbação do imóvel perante o cartório de registro de imóveis. É solicitado por requerimento e sua emissão está condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento de taxa de emissão de habite-se prevista em legislação;
- III.** Certidão negativa de débitos emitida pela prefeitura municipal;
- IV.** Termo de responsabilidade de conclusão de obra e relatório fotográfico, subscrito pelo proprietário e responsável técnico da obra, que retrate as condições da obra no ato de sua conclusão e sua conformidade com os termos estabelecidos na habilitação do projeto e alvará de construção, conforme orientações da Prefeitura Municipal

- V. Projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos, em arquivo digital, formato PDF e DWG, subscritos pelo proprietário e responsáveis técnicos;
- VI. Declaração de aceite das empresas concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, eletricidade e águas pluviais;
- VII. Declaração de aceite do CBMTO e, quando aplicável, do órgão de trânsito, ambiental, educação, saúde e outros órgãos e entidades envolvidos;
- VIII. Atestado Técnico de Conclusão de Obras, sem exigências, emitido pelo setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, atestando que a edificação atende os critérios estabelecidos na viabilidade, habilitação do projeto e alvará de construção e da licença específica, quando aplicável;

§ 1º. O Relatório fotográfico deve ser entregue em arquivo digital, formato pdf, com imagens datadas, coloridas, nítidas, de boa resolução e fotografadas de ângulos que permitam a melhor visualização dos itens expostos, a fim de preservar a finalidade do relatório.

§ 2º. Para emissão do “Habite-se” serão aceitas divergências entre o projeto habilitado e a obra construída, desde que: não exceda 1% (um por cento) das áreas fixadas no alvará, limitada a 5 m<sup>2</sup> (cinco metros quadrados); não extrapole os limites do lote; não avance mais do que 5% (cinco por cento) sobre os afastamentos, limitado a 20 cm (vinte centímetros) e o nível da soleira não varie mais que 20 cm (vinte centímetros).

§ 3º. O “Habite-se Parcial” será concedido para etapa ou pavimento integralmente concluído que possa ser utilizado de forma independente do restante da obra, asseguradas a acessibilidade e a segurança. O “Habite-se em separado” para cada uma das edificações de um conjunto arquitetônico, desde que constituam unidades independentes e estejam em condições de serem utilizadas separadamente, asseguradas a acessibilidade e a segurança.

§ 4º. Para a emissão do “Habite-se Parcial” e “Habite-se em separado”, a vistoria é restrita à área objeto da solicitação e à sua integração com as partes já habitáveis, se houver.

§ 5º. Para a devida emissão do “Habite-se” a situação cadastral do imóvel deve ser estar atualizada e sem pendências tributárias.

§ 6º. O prazo para resposta ao requerimento de habite-se é de 20 (vinte) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

#### **CAPÍTULO IV. DO LICENCIAMENTO DE REGULARIZAÇÃO**

**Art 108.** O licenciamento de regularização é aplicado às edificações construídas em período anterior à publicação desta lei, sendo vedada a regularização de edificação que:

- I.** Estiver ocupando, ainda que parcialmente, lotes privados de terceiros, áreas públicas, áreas verdes ou de risco;
- II.** Despejar água pluvial em lote vizinho ou, de forma direta, sobre o passeio público;
- III.** Apresentem janelas, elementos vazados ou outras soluções de iluminação, ventilação em muros ou divisas.

**Parágrafo único.** A modalidade de licenciamento de regularização seguirá 1 (uma) etapa: habite-se.

## **SEÇÃO X. Do Habite-se**

**Art 109.** O Habite-se, na modalidade de regularização, é o documento que certifica a estabilidade estrutural e segurança da edificação e do entorno imediato, e a conclusão em período anterior à publicação desta lei. É solicitado por requerimento e sua emissão está condicionada à apresentação integral dos seguintes documentos:

- I.** Requerimento padrão corretamente preenchido;
- II.** Comprovante de pagamento de taxa de emissão de habite-se prevista em legislação;
- III.** Certidão negativa de débitos emitida pela prefeitura municipal;
- IV.** Documento público de titularidade do imóvel e do respectivo proprietário, a saber: escritura pública, concessões públicas ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou de propriedade;
- V.** Termo de Responsabilidade de Regularização – TRR e relatório de comprovação, assinado pelo proprietário e responsável técnico, atestando a estabilidade estrutural e segurança da edificação e do entorno imediato, e a conclusão da edificação em período anterior à publicação desta lei, conforme orientações da Prefeitura Municipal;
- VI.** Documento de registro de responsabilidade técnica da estabilidade estrutural e segurança da edificação, assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe;
- VII.** Entrega de projeto arquitetônico conforme construído em arquivo digital, formato PDF e DWG, assinado pelo proprietário e responsável técnico, seguindo os padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal;

**VIII.** Declaração de aceite das empresas concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, eletricidade, águas pluviais e do CBMTO.

§ 1º. Para a devida emissão do “Habite-se” a situação cadastral do imóvel deve ser estar atualizada e sem pendências tributárias.

§ 2º. O prazo para resposta ao requerimento de habite-se é de 15 (quinze) dias. No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, após ciência, para cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido e justificado, sob pena de arquivamento. No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo.

## **CAPÍTULO V. DAS SANÇÕES**

**Art 110.** A fiscalização será exercida por setor competente do poder Executivo Municipal por meio de vistorias. Toda obra e edificação poderá ser vistoriada pela Prefeitura Municipal, em qualquer momento, devendo o responsável legal garantir o livre acesso da fiscalização ao local.

**Art 111.** A inobservância a qualquer dispositivo desta lei, seja por ação ou omissão, é considerada infração e implicará na lavratura de autos e aplicação de sanções ao infrator, para punição e correção de irregularidades.

§ 1º. Para efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário ou possuidor do imóvel e, ainda, quando for o caso, o síndico, o usuário, o responsável pelo uso, o autor do projeto e o executor da obra.

§ 2º. Os profissionais que incorram em infrações estão sujeitos à representação junto aos respectivos conselhos profissionais, sem prejuízo das sanções administrativa, civis e penais cabíveis.

**Art 112.** As sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa, são classificadas da seguinte forma:

- I.** Auto de Notificação ou Infração de Obra;
- II.** Embargo de Obra;
- III.** Interdição de Obra;
- IV.** Intimação Demolitória de Obra;
- V.** Multa de Obra.

§ 1º. O auto de notificação de obra é o ato pelo qual o infrator é advertido pela infração. É aplicada somente quando se tratar de irregularidade em obra ou edificação passível de regularização. O prazo para sanar a irregularidade é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período desde que justificado.

§ 2º. O auto de infração de obra é aplicado de forma cumulativa com os autos de notificação, embargo, interdição e intimação demolitória, acarretando também a imposição de multa. É emitido um auto de infração distinto para cada infração cometida e/ou proprietário e responsável técnico.

§ 3º. O embargo de obra é o ato pelo qual se determina a interrupção imediata da obra e sua manutenção no estágio em que foi embargada. O embargo é cabível nos casos de descumprimento do auto de notificação, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; e imediatamente, quando não for passível de regularização. O embargo é suspenso quando forem eliminadas as causas que o determinaram.

§ 4º. A interdição de obra é o ato pelo qual se determina o impedimento de acesso à obra ou edificação por descumprimento de embargo ou em situação de instabilidade da obra e risco iminente a operários ou terceiros. A interdição é suspensa mediante comprovação do saneamento da irregularidade, por meio da apresentação de laudo técnico que ateste a estabilidade da obra ou edificação.

§ 5º. A intimação demolitória de obra é o ato pelo qual se determina a demolição total ou parcial de obra ou edificação não passível de regularização. O prazo para cumprimento da demolição é de 30 (trinta) dias, prorrogável, a pedido, por igual período desde que justificado. Após o prazo, caso o proprietário não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo setor de fiscalização, às custas do infrator.

§ 6º. Multa é a sanção pecuniária, aplicada por meio de auto de infração, em decorrência do cometimento de infração, classificadas em leve, média, grave e gravíssima. No caso de reincidência, quando o infrator comete a mesma infração nos 12 (doze) meses seguintes, ou infração continuada, quando o infrator descumpra as autuações, as multas são aplicadas de forma cumulativa e calculadas em dobro. O descumprimento dos termos da notificação sujeita o infrator a multas mensais e dos termos do embargo, interdição e da intimação demolitória a multas diárias. O pagamento da multa não isenta o infrator de cumprir as obrigações necessárias à correção das irregularidades.

§ 7º. Os autos têm efeito imediato e devem ser lavrados pelo responsável da fiscalização, com a respectiva assinatura e qualificação, e conter a identificação do autuado, com CPF ou CNPJ; local, data e hora da lavratura; descrição do fato; disposição infringida e fundamentação legal da sanção aplicável; ciência do interessado ou motivo de sua ausência.

§ 8º. Cabe recurso contra as notificações, autuações e multas. O recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias da data de ciência e será dirigido à Prefeitura Municipal. O recurso não suspende medida preventiva aplicada.

**Art 113.** As infrações classificam-se, para efeitos de multas, em leves, médias, graves e gravíssimas, e devem ser aplicadas com base nos seguintes valores:

- I. Infração leve - 150 (cento e cinquenta) UFID. São infrações leves: executar obra sem o acompanhamento e o registro do profissional habilitado; depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; deixar de manter, na obra, placa informativa e dados técnicos do proprietário e do projeto e obra.
- II. Infração média - 300 (trezentas) UFID; São infrações médias: executar obra ou manter edificações passíveis de regularização sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; deixar de reparar os danos causados à área pública limdeira ao lote; deixar de observar o correto direcionamento das águas pluviais para a rede pública; causar impedimento ou embaraço à atividade de fiscalização.
- III. Infração grave - 500 (quinhentas) UFID; São infrações graves: executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, em área privada ou pública; colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; deixar de desocupar a área pública após o termino da obra ou fim do prazo da licença específica; deixar de respeitar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil; poluir ou assorear cursos d'água e sistema de drenagem públicos; deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura.
- IV. Infração gravíssima - 1.000 (mil) UFID; São infrações gravíssimas: descumprir auto de embargo, interdição e intimação demolitória; apresentar documentos sabidamente falsos; deixar de providenciar o habite-se.

**Parágrafo único.** O valor da multa é reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando se tratar de habitação unifamiliar, habitações que integrem programas habitacionais de interesse social, e obras e edificações cujo infrator seja o Poder Público, desde que a multa seja paga no prazo legal.

## **CAPÍTULO VI. DAS TAXAS**

**Art 114.** As taxas para o licenciamento de obras e edificações ficam estabelecidas da seguinte forma:


- I. Taxa de certidão de uso do solo: 15 (quinze) UFID;
- II. Taxa de viabilidade: 150 (cento e cinquenta) UFID;
- III. Taxa de habilitação de projeto: 50 (cinquenta) UFID para LS e 150 (cento e cinquenta) UFID para LD;
- IV. Taxa de emissão de alvará de construção ou licença específica: 50 (cinquenta) UFID para LS e 150 (cento e cinquenta) UFID para LD;
- V. Taxa de emissão de habite-se: 100 (cem) UFID para LS e 200 (duzentos) UFID para LD;

- VI.** Taxa de retificação de licença, seja alvará ou habite-se: 30 (trinta) para LS e 50 (cinquenta) UFID para LD;

**Parágrafo único.** Ficam isentas da taxa de licenciamento as habitações unifamiliares oriundas de programas habitacionais de interesse social, obras e edificações com área construída de até 50 m<sup>2</sup> ou que o proprietário seja o Poder Público.

## **TÍTULO V. DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Art 115.** As definições adotadas nessa lei são as constantes no Anexo VIII: Glossário, e compete ao poder Executivo Municipal proceder com a sua complementação.
- Art 116.** A presente Lei Complementar deve ser avaliada periodicamente, dentro do prazo máximo de 10 (dez) anos, de forma a acompanhar o planejamento e desenvolvimento da cidade. A atualização deve fundamentar-se em trabalhos técnicos desenvolvidos por profissionais habilitados, acompanhados por grupos de trabalhos e/ou comissões, e não pode, sob nenhuma hipótese, incorrer em retrocessos e transgredir os preceitos e objetivos estabelecidos nesta lei.
- Art 117.** Os prazos mencionados nesta Lei são contados em dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à data do protocolo ou emissão de documento.
- Art 118.** Os valores previstos nesta Lei devem ser atualizados anualmente pelo mesmo índice que atualize os valores expressos em moeda corrente na legislação municipal de Dianópolis. O não pagamento dos valores referentes a taxas, multas e serviços é inscrito em dívida ativa se não houver impugnação ou após seu julgamento definitivo.
- Art 119.** O proprietário e os responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução da obra respondem solidariamente pelo cumprimento integral do disposto nesta lei e na legislação urbanística vigente.
- Art 120.** Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei serão dirimidos pelo Poder Executivo Municipal.



**Legenda do Mapa**


- Zona de Uso Misto (ZUM) - Área de Adensamento Prioritária
- Zona de Uso Misto (ZUM) - Área de Adensamento Planejado
- Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
- Zona Especial Agroindustrial (ZEA)
- Zona de Interesse Ambiental (ZIA)
- Zona do Aeroporto (ZA)

**Legenda da Base**

- Perímetro Urbano
- Rodovias
- Hidrografia
- Curva de nível (2m)
- Assentamentos Rurais/Quilombola

Escala: 1/20.000

FONTES  
Base de Dados: IAC - UFT, OSM (2020), SEPLAN (2019),  
Projeção: UTM/Datum: Sirgas 2000 - Fuso 23S.



**MAPA DE ZONEAMENTO**



Autoria:  
Sarah Afonso Rodvalho  
Pedro Igor Galvão Gomes  
Sofia Saraiva de Carvalho

Data: 10/01/2023

## ANEXO II: QUADRO DE ATIVIDADES PERMITIDAS POR ZONA

ZONAS	USOS E ATIVIDADES
ZONA DE USO MISTO - ZUM e ZEIS	<b>RESIDENCIAL</b> <b>Unifamiliar</b> Isolada/ Geminada/ Seriada (ver fração ideal) <b>Multifamiliar</b>
	<b>COMÉRCIO</b> <b>14. Confeção de artigos do vestuário e acessórios*</b> 47.13-0. Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios 47.61-0. Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 47.89-0. Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente 46.15-0. Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico <b>41.1. Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> 47.41-5. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3. Comércio varejista de material elétrico 47.51-2. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7. Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação 47.55-5. Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho* 47.56-3. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8. Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 47.62-8. Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6. Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos 47.71-7. Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 47.72-5. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédico 47.74-1. Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2. Comércio varejista de calçados e artigos de viagem 47.83-1. Comércio varejista de joias e relógios 47.85-7. Comércio varejista de artigos usados <b>86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica</b> 47.12-1. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns* 46.14-1. Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 47.21-1. Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes 46.19-2. Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.11-3. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados 46.13-3. Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.18-4. Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.12-5. Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 77.22-5. Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 46.17-6. Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 47.29-6. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo 46.11-7. Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 47.23-7. Comércio varejista de bebidas 46.16-8. Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 47.22-9. Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias
	<b>SERVIÇOS</b> 18.11-3. Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1. Impressão de material de segurança 18.13-0. Impressão de materiais para outros usos <b>18.2 Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos</b>

ZONAS	USOS E ATIVIDADES
<b>ZONA DE USO MISTO - ZUM e ZEIS</b>	<p><b>18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte</b></p> <p>32.11-6. Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria  32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes  33.12-1 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos  33.13-9 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos  52.29-0. Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente  53.10-5. Atividades de Correio  53.20-2. Atividades de malote e de entrega  55.10-8. Hotéis e similares  55.90-6. Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente  56.11-2. Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas  56.20-1. Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada</p> <p><b>58.1. Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição</b></p> <p>58.2. Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações  59.11-1. Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão  59.12-0. Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão  59.13-8. Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão  59.14-6. Atividades de exibição cinematográfica  59.20-1. Atividades de gravação de som e de edição de música  60.10-1. Atividades de rádio  60.21-7. Atividades de televisão aberta  60.22-5. Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura  61.10-8. Telecomunicações por fio  61.20-5. Telecomunicações sem fio  61.30-2. Telecomunicações por satélite  61.41-8. Operadoras de televisão por assinatura por cabo  61.42-6. Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas  61.43-4. Operadoras de televisão por assinatura por satélite  61.90-6. Outras atividades de telecomunicações  62.01-5. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  62.02-3. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  62.03-1. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  62.04-0. Consultoria em tecnologia da informação  62.09-1. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  63.11-9. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet  63.19-4. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet  63.91-7. Agências de notícias  64.10-7. Banco Central  64.21-2. Bancos comerciais  64.22-1. Bancos múltiplos, com carteira comercial  64.23-9. Caixas econômicas  64.24-7. Crédito cooperativo  64.31-0. Bancos múltiplos, sem carteira comercial  64.32-8. Bancos de investimento  64.33-6. Bancos de desenvolvimento  64.34-4. Agências de fomento  64.35-2. Crédito imobiliário  64.36-1. Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras  64.37-9. Sociedades de crédito ao microempreendedor  64.38-7. Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não monetária  68.21-8. Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis  68.22-6. Gestão e administração da propriedade imobiliária  69.11-7. Atividades jurídicas, exceto cartórios  69.12-5. Cartórios</p> <p><b>69.2. Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária</b></p> <p>70.10-7. Sedes de empresas e unidades administrativas locais  70.20-4. Atividades de consultoria em gestão empresarial</p> <p><b>71.1. Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas</b></p> <p>73.11-4. Agências de publicidade  73.12-2. Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação  73.19-0. Atividades de publicidade não especificadas anteriormente</p>

ZONAS	USOS E ATIVIDADES
<b>ZONA DE USO MISTO - ZUM e ZEIS</b>	<b>73.2 Pesquisas de mercado e de opinião pública</b>
	<b>74.1. Design e decoração de interiores</b>
	74.20-0. Atividades fotográficas e similares
	74.90-1. Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
	77.11-0. Locação de automóveis sem condutor
	77.23-3. Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios
	77.32-2. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador
	77.33-1. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
	77.39-0. Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente
	78.10-8. Seleção e agenciamento de mão de obra
	78.20-5. Locação de mão de obra temporária
	78.30-2. Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
	<b>79.1 Agências de viagens e operadores turísticos</b>
	80.11-1. Atividades de vigilância e segurança privada
	80.12-9. Atividades de transporte de valores
	80.20-0. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
	80.30-7. Atividades de investigação particular
	<b>81.1 Serviços combinados para apoio a edifícios</b>
	81.21-4. Limpeza em prédios e em domicílios
	81.22-2. Imunização e controle de pragas urbanas
	<b>81.3. Atividades paisagísticas</b>
	<b>82.1. Serviços de escritório e apoio administrativo</b>
	82.20-2. Atividades de teleatendimento
	82.30-0. Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
	82.91-1. Atividades de cobrança e informações cadastrais
	82.92-0. Envasamento e empacotamento sob contrato
	82.99-7. Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
	84.11-6. Administração pública em geral
	84.12-4. Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
	84.13-2. Regulação das atividades econômicas
	84.21-3. Relações exteriores
	84.22-1. Defesa
	84.23-0. Justiça
	84.24-8. Segurança e ordem pública
84.25-6. Defesa Civil	
84.30-2. Seguridade social obrigatória	
<b>85.1. Educação infantil e ensino fundamental</b>	
<b>85.2. Ensino médio</b>	
<b>85.3. Educação superior</b>	
<b>85.4. Educação profissional de nível técnico e tecnológico</b>	
85.91-1. Ensino de esportes	
85.92-9. Ensino de arte e cultura	
85.93-7. Ensino de idiomas	
85.99-6. Atividades de ensino não especificadas anteriormente	
86.10-1. Atividades de atendimento hospitalar	
86.21-6. Serviços móveis de atendimento a urgências	
86.30-5. Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos	
86.30-5. Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (público)	
<b>86.5. Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos</b>	
<b>86.9. Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</b>	
87.11-5. Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares	
87.20-4. Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química	
87.30-1. Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares	
88.00-6. Serviços de assistência social sem alojamento	
93.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	
96.03-3. Atividades funerárias e serviços relacionados	
94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais	
94.20-1 Atividades de organizações sindicais	
<b>94.3 Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>	

ZONAS	USOS E ATIVIDADES
<b>ZONA DE USO MISTO - ZUM e ZEIS</b>	94.91-0 Atividades de organizações religiosas 94.92-8 Atividades de organizações políticas 95.11-8. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6. Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5. Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1. Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 96.01-7. Lavanderias, tinturarias e toalheiros 96.02-5. Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza 96.09-2. Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 96.09-2. Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente <b>Outras atividades de telecomunicações</b>
<b>ZONA ESPECIAL AGROINDUSTRIAL - ZEA</b>	<p><b>Não é permitido uso residencial</b></p> <p><b>COMÉRCIO</b></p> <p><b>45.1. Comércio de veículos automotores</b>            45.30-7. Comércio de peças e acessórios para veículos automotores            45.41-2 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios            47.32-6. Comércio varejista de lubrificantes            47.43-1. Comércio varejista de vidros            47.44-0. Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção</p> <p><b>46.2 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos</b>  <b>46.3 Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo</b>  <b>46.4 Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar</b>  <b>46.5 Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação</b>  <b>46.6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação</b>  <b>46.7 Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção</b>  <b>46.8 Comércio atacadista especializado em outros produtos</b>  <b>46.9 Comércio atacadista não especializado</b></p> <p><b>SERVIÇOS</b></p> <p>01.61-0. Atividades de apoio à agricultura            01.62-8. Atividades de apoio à pecuária            29.30-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores            45.20-0. Manutenção e reparação de veículos automotores            45.43-9. Manutenção e reparação de motocicletas            52.11-7 Armazenamento            55.10-8. Hotéis e similares  <b>77.31-4. Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b></p> <p><b>INDÚSTRIAS</b></p> <p><b>10.1. Abate e fabricação de produtos de carne</b>  <b>10.2. Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado</b>  <b>10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais</b>  <b>10.4. Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais</b>  <b>10.5. Laticínios</b>  <b>10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais</b>  <b>10.7. Fabricação e refino de açúcar</b>  <b>10.8. Torrefação e moagem de café</b>  <b>10.9. Fabricação de outros produtos alimentícios</b>  <b>11.1. Fabricação de bebidas alcoólicas</b>  <b>11.2. Fabricação de bebidas não alcoólicas</b>  <b>12.1. Processamento industrial do fumo</b>  <b>12.2. Fabricação de produtos do fumo</b>  <b>13.1. Preparação e fiação de fibras têxteis</b>  <b>13.2. Tecelagem, exceto malha</b>  <b>13.3. Fabricação de tecidos de malha</b>  <b>13.4. Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis</b>  <b>13.5. Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário</b>  <b>14.1. Confecção de artigos do vestuário e acessórios</b>  <b>14.2. Fabricação de artigos de malharia e tricotagem</b>  <b>15.1. Curtimento e outras preparações de couro</b>  <b>15.2. Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro</b></p>

ZONAS	USOS E ATIVIDADES
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ZONA ESPECIAL AGROINDUSTRIAL - ZEA</p>	<p>15.3. Fabricação de calçados</p> <p>15.4. Fabricação de partes para calçados, de qualquer material</p> <p>16.1. Desdobramento de madeira</p> <p>16.2. Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis</p> <p>17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel</p> <p>17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão</p> <p>17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado</p> <p>17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado</p> <p>19.3. Fabricação de biocombustíveis</p> <p>20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos</p> <p>20.5. Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários</p> <p>20.6. Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>20.7. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins</p> <p>21.1. Fabricação de produtos farmoquímicos</p> <p>22.1. Fabricação de produtos de borracha</p> <p>22.2. Fabricação de produtos de material plástico</p> <p>23.1. Fabricação de vidro e de produtos do vidro</p> <p>23.3. Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</p> <p>23.4. Fabricação de produtos cerâmicos</p> <p>23.9. Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos</p> <p>25.1. Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada</p> <p>25.3. Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais</p> <p>25.9. Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente</p> <p>26.1. Fabricação de componentes eletrônicos</p> <p>26.2. Fabricação de equipamentos de informática e periféricos</p> <p>26.3. Fabricação de equipamentos de comunicação</p> <p>26.4. Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo</p> <p>26.5. Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios</p> <p>26.6. Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</p> <p>26.7. Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos</p> <p>26.8. Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas</p> <p>27.1. Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos</p> <p>27.2. Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos</p> <p>27.3. Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica</p> <p>27.4. Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação</p> <p>27.5. Fabricação de eletrodomésticos</p> <p>28.1. Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão</p> <p>28.2. Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral</p> <p>28.3. Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária</p> <p>31.0. Fabricação de móveis</p> <p>32.2. Fabricação de instrumentos musicais</p> <p>32.3. Fabricação de artefatos para pesca e esporte</p> <p>32.4. Fabricação de brinquedos e jogos recreativos</p> <p>32.9. Fabricação de produtos diversos</p>

**ANEXO III: TABELA DE ÍNDICES URBANÍSTICOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO**

ZONA	Taxa de Ocupação Máxima	Coeficiente de Aproveitamento Básico	Coeficiente de Aproveitamento Máximo	Afastamentos Mínimos			Taxa de Permeabilidade	
				Frete	Fundo	Lateral		
<b>ZUM</b>	Área de Adensamento Prioritária	70 %	1,0	-	3,0m <sup>1</sup>	Se houver aberturas 1,5 m	Se houver aberturas 1,5 m	20 %
	Área de Adensamento Planejado	70 %	1,0	1,5	3,0m	Se houver aberturas 1,5 m	Se houver aberturas 1,5 m	20 %
<b>ZEIS</b>	70 %	1,0	-	3,0m	Se houver aberturas 1,5 m	Se houver aberturas 1,5 m	20 %	
<b>ZEA</b>	80 %	1,0	1,5	5,0m	Se houver aberturas 1,5 m	Se houver aberturas 1,5 m	20 %	
<b>ZIA</b>	Tipo I	00 %	-	-	-	-	-	-
	Tipo II <sup>2</sup> e III	20 %	-	-	-	-	-	80 %
<b>ZA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Afastamento Facultativo para atividades de comércio e serviço. Afastamento Mínimo Obrigatório para habitações.

<sup>2</sup> Os índices urbanísticos para ZIA tipo 2, não se aplicam para os casos de regularização fundiária em APP.

## ANEXO IV: TABELA DE DIMENSÃO MÍNIMA PARA VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

DIMENSÃO MÍNIMA PARA VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	
COMPARTIMENTOS OU AMBIENTES	VÃOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
<b>Unidades residenciais</b>	
Sala de estar, dormitórios, cozinha e compartimentos com múltiplas denominações ou reversíveis	1/8
Área de serviço, banheiro e lavabo	1/10 (ver nota 3)
<b>Edifícios comerciais, de prestação de serviços, industriais e área de uso comum em edificação multifamiliar</b>	
Vestíbulo, circulação, hall, foyer, recepção, escada ou rampa, banheiro, sanitário, lavabo e banheiro de hotelaria	1/10 (ver nota 3)
Sala para funcionários, sala de aula de ensino não-seriado, salas comerciais, escritórios, consultórios, lojas e dormitório de hotelaria	1/8 (ver nota 4)
Garagem	1/20 (ver nota 3)

<sup>1</sup> Metade do vão exigido para iluminação e ventilação dever ser para ventilar, no mínimo.

<sup>2</sup> O cálculo do vão iluminação e ventilação refere-se à relação entre o vão da abertura e a área de piso.

<sup>3</sup> A ventilação e iluminação naturais podem ser substituídas por meios mecânicos e artificiais, desde que seja garantido o desempenho mínimo similar ao exigido.

<sup>4</sup> As subdivisões de compartimentos de permanência prolongada podem ter a ventilação e iluminação naturais substituída por meios mecânicos e artificiais, desde que garantida a totalidade da ventilação e iluminação naturais previstas para a unidade imobiliária na proporção estabelecida neste Anexo.

<sup>5</sup> Apart-hotel e flat devem utilizar os parâmetros de unidades residenciais.

PRISMA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL		
Altura (a) em metros	Raio mínimo do prisma (r) em metros	
	Compartimento ou ambiente de permanência prolongada	Compartimento ou ambiente de permanência transitória
$a \geq 8,50$	1,5	1,5
$8,50 < a \leq 12,00$	3,0	1,5
$12,00 < a \leq 35,00$	5,0	2,5
$35,00 < a \leq 55,00$	7,5	4,0
$a > 55,00$	10,0	5,0

PRISMA APENAS DE VENTILAÇÃO	
Requisitos Mínimos	
Largura mínima de 60 cm	
Comprimento igual ou superior à menor dimensão do maior compartimento a que serve	

<sup>1</sup> Deve ser garantida ventilação verticalmente cruzada e permanente, inclusive quando protegidos em sua parte superior.

<sup>2</sup> Pode ser utilizado equipamento mecânico na parte superior dos prismas para garantir a ventilação verticalmente cruzada.

<sup>3</sup> O prisma apenas de ventilação, localizado abaixo do nível do solo e protegido por grelha, é denominado poço inglês e deve atender o seguinte:

- a. A ventilação natural em unidades não residenciais pode ser substituída por meios mecânicos e artificiais desde que seja garantido o desempenho mínimo similar ao exigido neste Anexo.
- b. Os compartimentos ou ambientes de permanência prolongada de unidades residenciais devem possuir vãos de iluminação e ventilação voltados para logradouro público, afastamentos obrigatórios ou prismas de iluminação e ventilação.
- c. Os compartimentos ou ambientes de utilização especial devem ter parâmetros técnicos relativos à iluminação e ventilação determinados pelas respectivas necessidades funcionais definidas pelo autor do projeto arquitetônico e dos projetos complementares específicos, mediante entrega de justificativa técnica, obedecida a legislação pertinente.
- d. Os vãos de iluminação e ventilação ou apenas de ventilação devem manter afastamento mínimo em relação às divisas de lotes conforme legislação de uso e ocupação do solo.
- e. Qualquer compartimento ou ambiente pode ser iluminado e ventilado por meio de varandas.
- f. Qualquer compartimento ou ambiente pode ser iluminado e ventilado por meio da garagem em unidade residencial unifamiliar.
- g. Os compartimentos ou ambientes em unidades residenciais utilizados para sala íntima, sala de jantar e copa podem ser iluminados e ventilados por meio de outros.
- h. Quando mais de um ambiente for iluminado e ventilado pelo mesmo vão, a área do vão de iluminação e ventilação deve corresponder ao somatório do mínimo exigido para cada compartimento ou ambiente atendido.

**ANEXO V: TABELA DE EXIGÊNCIA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		PORTE	VEÍCULOS		ÁREAS EXCLUSIVAS			BICICLETA	MOTOS	
			Vagas	Viatura socorro CBMTO	Carga e descarga	Embarque e desembarque	Táxi	Vagas	Vagas	
RESIDENCIAL	Habitação	Unifamiliar	Qualquer área	1 /unidade habitacional	-	-	-	-	-	
		Multifamiliar	Qualquer área	1 /unidade habitacional	-	X > 20 unidades habitacionais	X > 20 unidades habitacionais	-	2/100 m <sup>2</sup>	-
COMERCIAL	Comércio	Galerias e centros comerciais, shopping centers, loja comercial e comércio varejista	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	1/150 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
		Supermercados e hipermercados	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	1/150 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Armazém, depósito, entreposto e comércio atacadista	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup>	-	x	-	-	1/500 m <sup>2</sup>	1/500 m <sup>2</sup>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviços Gerais	Escritórios comerciais e de prestação de serviços, agências bancárias, consultórios, similares e serviços públicos	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	-	x	x	-	1/100 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
		Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	-	x	-	-	5/100 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		PORTE	VEÍCULOS		ÁREAS EXCLUSIVAS			BICICLETA	MOTOS	
			Vagas	Viatura socorro CBMTO	Carga e descarga	Embarque e desembarque	Táxi	Vagas	Vagas	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviços Gerais	Atividades de exibição cinematográfica e artes cênicas, espetáculos e atividades complementares	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	-	x	-	1/150 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Discotecas, danceterias, salões de dança, casa de festas e similares	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	-	-	x	-	1/150 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Local para realização de feiras, congressos e exposições	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	1/100 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Ginásios, estádios, esportivos, centros e complexos desportivos e outros relacionados ao lazer	Qualquer área	1/75 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1/100 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Parques urbanos e unidades de conservação abertos à visitação do público	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	x	-	-	x	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)
		Autódromos, kartódromos e similares	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	-	-	-	x	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)
		Zoológicos	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	x	-	-	x	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)
		Parques de diversão e parques temáticos	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	x	-	-	x	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)	1/200 m <sup>2</sup> (área aberta ao público)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		PORTE	VEÍCULOS		ÁREAS EXCLUSIVAS			BICICLETA	MOTOS	
			Vagas	Viatura socorro CBMTO	Carga e descarga	Embarque e desembarque	Táxi	Vagas	Vagas	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviços Gerais	Estações, terminais e edificações de suporte dos sistemas rodoviário urbano, intermunicipal e interestadual, ferroviário, metroviário, aquaviário e similares	Qualquer área	1/ 300 m <sup>2</sup>	-	x	x	x	2/200 m <sup>2</sup>	2/300 m <sup>2</sup>
	Hoteleria	Hotéis	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup>	-	x	x	x	1/250 m <sup>2</sup>	1/250 m <sup>2</sup>
		Motéis	Qualquer área	1/unidade	-	x	x	x	1/10 unidade	-
		Apert-Hotéis e pensões (alojamentos)	Qualquer área	1/150 m <sup>2</sup>	-	x	x	x	1/250 m <sup>2</sup>	-
	Transportes aéreos	Portos, aeroportos, aeródromos, heliportos e similares	Qualquer área						*conforme estudo	
INSTITUCIONAL	Saúde	Atividades de atendimentos hospitalar, pronto-socorro e unidades de atendimentos a urgências e atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Qualquer área	1/leito e 1/50 m <sup>2</sup> (área administrativa)	x	x	x	x	1/100 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
	Educação	Instituições de educação superior e de cursos preparatórios para concursos ou pré-vestibulares	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	x	x	-	3/150 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
		Instituições de ensino médio, de educação profissional de nível técnico e tecnológico	Qualquer área	1/75 m <sup>2</sup>	x	-	x	-	3/150 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		PORTE	VEÍCULOS		ÁREAS EXCLUSIVAS			BICICLETA	MOTOS	
			Vagas	Viatura socorro CBMTO	Carga e descarga	Embarque e desembarque	Táxi	Vagas	Vagas	
INSTITUCIONAL	Educação	Instituições de ensino de educação infantil e ensino fundamental	Qualquer área	1/75 m <sup>2</sup>	-	-	x	-	1/150 m <sup>2</sup>	1/150 m <sup>2</sup>
		Instituições de educação continuada (cursos de idiomas, de aprendizagem e treinamento gerencial e profissional)	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	-	x	-	3/150 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
	Institucional	Igrejas, outras construções com fins religiosos (templos) e atividades de organizações religiosas	Qualquer área	1/50 m <sup>2</sup>	x	-	x	-	1/100 m <sup>2</sup>	2/150 m <sup>2</sup>
INDUSTRIAL	Indústria	Indústrias	Qualquer área	1/20 m <sup>2</sup>	x	x	-	-	1/ 1.000 m <sup>2</sup>	1/ 500 m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> A área corresponde a área construída do empreendimento, conforme definido no art. 79 desta lei.

<sup>2</sup> O número de vagas será aproximado para mais quando a fração for igual ou maior a 0,5 (cinco décimos).

<sup>3</sup> Quando a edificação possuir mais de uma atividade, o número total de vagas deve corresponder ao somatório das vagas exigidas para cada atividade.

<sup>4</sup> Para estacionamentos e garagens privados com mais de 100 vagas, deve ser previsto 1% do total de vagas com ponto de recarga exclusivo para automóveis elétricos.

<sup>5</sup> Deve ser prevista 1 vaga destinada a motocicleta para cada 15 vagas destinadas a automóveis em estacionamentos e garagens, exceto para uso residencial.

<sup>6</sup> Do total de vagas destinadas a veículos, deve-se reservar 5% para idosos e 2% para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

<sup>7</sup> O número de vagas exclusivas para viaturas de socorro será estabelecido pelo CBMTO. Para as demais áreas exclusivas será considerado o mínimo de 1 (uma) vaga.

<sup>8</sup> A vaga destinada a viaturas de socorro do CBMTO poderá ser prevista em área pública desde que tecnicamente justificado, com anuência do órgão de trânsito responsável pela via e manifestação favorável do Instituto de Planejamento Urbano.

VAGAS	DIMENSIONAMENTO DE VAGAS		DIMENSIONAMENTO DE CIRCULAÇÃO	
			Largura da circulação de veículos	
			Raio de giro interno mínimo = 4,00 m	
Ângulo em relação ao eixo da circulação	Comprimento mínimo	Largura mínima	Sentido único	Sentido duplo
$45^\circ < a \leq 90^\circ$	5,0	2,4	4,5	5,0
$30^\circ < a \leq 45^\circ$	5,0	2,3	3,5	5,0
$0^\circ < a \leq 30^\circ$	5,5	2,2	3,0	5,0

<sup>1</sup> É permitida vaga com largura máxima de 3,0 m

<sup>2</sup> É admitida a aplicação da largura de circulação de 4,5m para circulação de sentido duplo em lote com até 20,0 m de testada ou com o total de até 100 vagas.

<sup>3</sup> É facultada a redução da largura da circulação de veículos em sentido único para 2,8 m quando não proporcionar acesso a vagas.

RAMPA	LARGURA MÍNIMA		PÉ DIREITO MÍNIMO (M)	INCLINAÇÃO MÁXIMA (%)	RAIO INTERNO MÍNIMO (M)	VÃO DE ACESSO MÍNIMO (M)	PATAMAR DE ACOMODAÇÃO MÍNIMO (M)
	Sentido único (m)	Sentido duplo (m)					
<b>Reta</b>	3,0	5,5	2,25	25	-	Largura da	4,0
<b>Curva</b>	3,5	6,0	2,25	40	4,0	rampa	4,0

<sup>1</sup> É admitida a aplicação da largura mínima de rampa com sentido único para rampa de sentido duplo em lote com até 20,0 m de testada ou com o total de até 100 vagas, desde que a rampa seja atendida por sinal sonoro-luminoso e espelhos.

## ANEXO VI: QUADRO DE ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO

OBRAS E EDIFICAÇÕES	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	RESTRIÇÕES
<b>Obra de reforma simples</b>	-	Desde que não implique em intervenção em sistemas estruturais da edificação, em acréscimo de paredes, em aumento da altura e/ou alteração da área total construída.
<b>Execução de reparos gerais</b>	-	Destinados à conservação da edificação, que não implique alteração das dimensões do ambiente construído, tais como pinturas internas e externas, revestimentos de paredes e fachadas, execução de forro, substituição de brises, elementos decorativos, esquadrias, piso e elementos de cobertura, instalações elétricas, hidráulicas e complementares, impermeabilização de lajes e reparos na cobertura, desde que não implique em aumento da altura e na área total construída.
<b>Passeio e calçada</b>	-	Execução ou recuperação, inclusive de meio fio, desde que não altere o alinhamento da caixa da via.
<b>Muro e cercamento</b>	-	Incluindo a execução de muro de arrimo de até 1,5 m.
<b>Guarita</b>	Até 8,0 m <sup>2</sup>	
<b>Canteiro de Obras</b>	-	Desde que localizado dentro dos limites do lote.
<b>Abrigo para animais domésticos</b>	Até 6,0 m <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> A dispensa de licenciamento não se aplica a obras ou serviços em área pública, em imóveis com tombamento específico, projetos que visem remembramento, desmembramento ou desdobro.

## ANEXO VII: NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS	DESCRIÇÃO
<b>ABNT NBR 1367</b>	Canteiros de Obras - diretrizes
<b>ABNT NBR 6492</b>	Representação de projetos de arquitetura
<b>ABNT NBR 7199</b>	Vidros na construção civil - projeto, execução e aplicações
<b>ABNT NBR 8403</b>	Aplicação de linhas em desenhos - tipos, larguras e procedimento
<b>ABNT NBR 9050</b>	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos
<b>ABNT NBR 9077</b>	Saídas de emergência em edifícios - procedimento
<b>ABNT NBR 10151</b>	Acústica: avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade e procedimento
<b>ABNT NBR 10152</b>	Níveis de ruído para conforto acústico - procedimentos
<b>ABNT NBR 10582</b>	Apresentação da folha para desenho técnico - procedimento
<b>ABNT NBR 12179</b>	Tratamento acústico em recintos fechados - procedimento
<b>ABNT NBR 12284</b>	Áreas de vivência em canteiros de obras - procedimento
<b>ABNT NBR 13532</b>	Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura
<b>ABNT NBR 14718</b>	Guarda-corpo para edificação
<b>ABNT NBR 14645-1</b>	Elaboração do “como construído” (as built) para edificações: levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 2.500 m <sup>2</sup> para fins de estudos, projetos e edificação e procedimento
<b>ABNT NBR 15215-1</b>	Iluminação natural - conceitos básicos e definições
<b>ABNT NBR 15215-2</b>	Iluminação natural - procedimentos de cálculo para a estimativa da disponibilidade de luz natural
<b>ABNT NBR 15215-3</b>	Iluminação natural - procedimento de cálculo para a determinação da iluminação natural em ambientes internos
<b>ABNT NBR 15220-3</b>	Desempenho térmico de edificações - zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social
<b>ABNT NBR 15575-1</b>	Edificações habitacionais - desempenho e requisitos gerais
<b>ABNT NBR 16537</b>	Acessibilidade tátil no piso - diretrizes para elaboração de projetos e instalações
<b>ABNT NBR ISO/CIE 8995-1</b>	Iluminação de ambientes de trabalho - interior

<sup>1</sup> O atendimento aos parâmetros estabelecidos nas normas técnicas brasileiras e locais, entre elas as expedidas pelo Corpo de Bombeiros, Resoluções de Agências Reguladoras e legislações federais e estaduais, é de responsabilidade exclusiva do autor do projeto e do responsável técnico pela obra, não sendo objeto de análise do Poder Público nos casos aplicados à modalidade de licenciamento simplificado.

<sup>2</sup> A análise dos projetos de arquitetura terá por fundamento a versão da norma técnica brasileira da ABNT vigente à época do protocolo do requerimento de habilitação.

<sup>3</sup> Na hipótese de alteração das normas técnicas da ABNT durante o trâmite de habilitação do projeto, fica facultado ao autor optar formalmente pela aplicação da norma anterior ou vigente, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da alteração.

## ANEXO VIII: GLOSSÁRIO

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>Acessibilidade</b>	Condição para utilização dos espaços públicos, do mobiliário e dos equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de forma segura e com autonomia total ou assistida.
<b>Acesso</b>	Chegada, entrada, aproximação, trânsito ou passagem. Em edificações, significa o modo pelo qual se chega a um lugar ou se passa de um local a outro, ou seja, do exterior para o interior ou de um pavimento para outro. Em espaços urbanos, é uma via de comunicação.
<b>Afastamento</b>	Distância mínima, determinada pela legislação em vigor, entre duas edificações ou entre a edificação e os limites da frente, laterais ou de fundos, do lote ou do terreno sobre o qual foi ou está sendo edificada.
<b>Ambiente</b>	Espaço arquitetônico relacionado a uma ou mais funções.
<b>Área de uso comum</b>	Áreas de acesso e uso coletivo no interior do lote ou da edificação.
<b>Autor do projeto</b>	Pessoa física legalmente habilitada, responsável pela elaboração do projeto, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exequibilidade de seu trabalho.
<b>Averbação</b>	É o ato de registrar uma edificação construída, através de projeto, para efeito de constatação e regularidade junto aos registros públicos, com respectivo habite-se.
<b>Bicicletário</b>	Compartimento coletivo para guarda de bicicletas.
<b>Beiral</b>	Prolongamento do telhado, além da prumada das paredes, não podendo ser utilizado como piso.
<b>Brise</b>	Quebra-sol. Elemento de proteção de fachadas, utilizado para impedir a incidência direta da radiação solar no interior do edifício, sem impedir a ventilação.
<b>Coefficiente de Aproveitamento</b>	Número que se multiplica a área do lote para resultar a área que pode ser construída no terreno
<b>Calçada</b>	Largura entre os limites de lote e a via pública mais próxima, incluindo passeios, áreas verdes e de paisagismo, mobiliário urbano e redes de infraestrutura.
<b>Compartimentos</b>	Locais utilizados para pelo menos 1 das seguintes funções: repouso, estar ou lazer, preparo ou consumo de alimentos, trabalho, ensino ou estudo, reunião ou recreação, prática de esporte ou exercício físico, tratamento ou recuperação de saúde, serviços de lavagem e limpeza.

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>Compartimentos ou ambientes de permanência prolongada</b>	São aqueles utilizados para, pelo menos, uma das seguintes funções: repouso; estar ou lazer; trabalho, ensino ou estudo; preparo ou consumo de alimentos; serviços de lavagem e de limpeza.
<b>Compartimentos ou ambientes de permanência transitória</b>	São aqueles utilizados para: circulação e acesso de pessoas; higiene pessoal e vestiário; guarda de veículos motorizados e não motorizados; guarda de alimentos e materiais em geral.
<b>Controle do uso e ocupação do solo</b>	Monitoramento do cumprimento dos requisitos legais de ordenamento, uso, parcelamento e ocupação do solo, bem como atos e procedimentos administrativos de licenciamento de obras e edificações e atividades econômicas.
<b>Cota de soleira</b>	Referência altimétrica a partir da qual se mede a altura máxima da edificação.
<b>Demolição</b>	Processo utilizado na construção civil que visa à derrubada controlada de obra ou edificação.
<b>Desenho universal</b>	Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistida.
<b>Divisa</b>	É a linha divisória legal, que separa lotes vizinhos e logradouro público
<b>Documento público de titularidade</b>	Escritura pública, concessões públicas ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou de propriedade.
<b>Edificação</b>	Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos.
<b>Edificação abandonada</b>	Aquela sem sinal de uso, sem manutenção das condições de salubridade e segurança, cujo proprietário não esteja contatável por mais de 180 dias.
<b>Edificação ou obra transitória</b>	É aquela de caráter não permanente, passível de montagem, desmontagem e transporte.
<b>Elementos de composição de fachada</b>	É considerado elemento de composição aquele que possui finalidade ornamental, que se localiza até 40 cm externamente ao plano da fachada, não possui abertura para o interior da edificação, considerado o mesmo que moldura ou saliência.
<b>Elementos de proteção de fachada</b>	É considerado elemento de proteção de fachada aquele que possui finalidade de proteção solar ou indevassabilidade da edificação, incluindo pergolado.
<b>Estacionamento</b>	É o local destinado a guarda de veículos, podendo ser coberto ou não.
<b>Estande de venda</b>	Construção não residencial licenciada por tempo determinado que utiliza materiais construtivos adequados à finalidade proposta, com características transitórias e de fácil remoção; é vinculado a pelo menos uma obra em execução.

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>Estudo de acessibilidade</b>	Estudo contendo as rotas acessíveis da edificação, o detalhamento dos banheiros e dos sanitários acessíveis localizados em áreas abertas ao público ou em áreas de uso comum da edificação e o leiaute da unidade imobiliária que demonstre a possibilidade da adequação ao desenho universal.
<b>Faixa de segurança</b>	Espaço situado em área pública, associado ao canteiro de obras ou a obras de urbanização, com sinalização e equipamentos adequados para viabilizar o trânsito de pedestres em condições adequadas de segurança.
<b>Guarita</b>	Compartimento destinado ao controle de acesso e vigilância de uma edificação ou agrupamento de edificações.
<b>Habitação</b>	Uso residencial permitido para o lote, assim caracterizado pela legislação de uso e ocupação do solo.
<b>Logradouro público</b>	É toda parcela de território de propriedade pública e de uso comum da população.
<b>Lote urbano</b>	É o terreno resultante de parcelamento do solo para fins urbano e registrado como lote edificável.
<b>Marquise</b>	Pequena cobertura, apoiada ou em balanço, que tem por objetivo proteger o acesso a edifícios. Em geral, se projeta na fachada do prédio por sobre a área pública.
<b>Medidas compensatórias</b>	Atividades que se desenvolverão para compensar os impactos que não podem ser evitados e/ou mitigados, e do mesmo modo apresentam grande magnitude.
<b>Medidas mitigadoras</b>	Atividades que tem o objetivo de reduzir a gravidade ou a relevância dos potenciais impactos do empreendimento
<b>Memorial técnico</b>	Parecer técnico escrito e fundamentado que contenha esclarecimento emitido por profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
<b>Mezanino</b>	Piso intermediário encaixado entre o piso e o teto de um compartimento, em ambientes com pé-direito duplo, aberto, com acesso interno e vinculado ao ambiente principal, com área máxima de 50% da área do ambiente ao qual se vincula.
<b>Movimento de terra</b>	Conjunto de operações de escavações, nivelamento, carga, transporte, descarga, compactação e acabamentos executados a fim de passar-se de um terreno em seu estado natural para nova configuração desejada.
<b>Muro de arrimo</b>	É o muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,00 (um) metro.
<b>Normas técnicas brasileiras</b>	Aqueles exaradas pela associação brasileira de normas técnicas - abnt em documento estabelecido por consenso em processo técnico participativo, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de grau ótimo de ordenação em dado contexto.
<b>Obras</b>	Edifício em construção, reparação ou remodelação.
<b>Obra abandonada</b>	Obra paralisada sem conservação ou sem a devida comunicação pelo responsável técnico ou pelo proprietário ao órgão de fiscalização.

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>Obra ou edificação passível de regularização</b>	Aquela executada sem licenciamento ou em desacordo com ele, que tenha condições de se adequar à legislação edilícia, ambiental e de uso e ocupação do solo ou aos parâmetros de regularização fundiária estabelecidos pelo poder público.
<b>Paraciclo</b>	Suporte para bicicleta que permite o uso de travas e fornece apoio para o quadro e pelo menos uma roda evitando que a bicicleta gire e tombe sobre a roda dianteira.
<b>Parcela urbana</b>	Lote de terras, fruto de parcelamento do solo, servido de infraestruturas urbanas.
<b>Passeio público</b>	Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
<b>Pavimento</b>	Espaço da edificação, fechado ou vazado, compreendido entre os planos de 2 pisos sucessivos ou entre o piso e a cobertura respectiva.
<b>Pavimento garagem</b>	Pavimento destinado exclusivamente ou em sua maioria para a guarda de veículos, com vagas de estacionamento.
<b>Prisma</b>	Espaço vertical livre situado no interior ou no perímetro de uma edificação, utilizado para ventilar e iluminar ou apenas ventilar os compartimentos ou ambientes para ele voltados. Possui três ou mais faces delimitadas por parede, muro ou divisa entre lotes.
<b>Projeto arquitetônico</b>	Representação gráfica de uma atividade técnica de criação, pela qual é concebida uma edificação. Tem características autorais e autonomia disciplinar. Necessariamente precede a execução de uma obra civil.
<b>Projetos complementares</b>	Projetos elaborados a partir do projeto de arquitetura que viabilizam a execução das obras e a segurança da edificação.
<b>Projeto habilitado</b>	Projeto arquitetônico analisado pelo poder executivo municipal nos moldes previstos por esta lei, considerado apto ao licenciamento da obra civil.
<b>Proprietário</b>	Todo aquele que possua propriedade, título de posse, cessão ou procuração ou exerça mandato eletivo diretivo de organizações coletivas de gestão de imóveis condominiais ou de entidades proprietárias de bem imóvel. Também considerado como o titular Do direito de construir.
<b>Salubridade</b>	Condição que uma obra ou edificação deve proporcionar a fim de garantir a saúde de seus ocupantes, por meios adequados de ventilação, iluminação, conforto higrotérmico, manutenção e segurança.
<b>Subsolo</b>	Qualquer pavimento da edificação situado abaixo do pavimento térreo.
<b>Tapume</b>	É a vedação provisória que separa um lote ou uma obra do logradouro público.
<b>Taxa de Ocupação</b>	Porcentagem da área total do terreno que pode ser ocupada pela projeção horizontal da edificação.
<b>Taxa de permeabilidade</b>	Área do lote destinada à infiltração das águas pluviais, que não possua revestimento impermeável.
<b>Testada</b>	Largura da frente do lote que faz divisa com a via pública.

TERMO	DEFINIÇÃO
<b>Vãos</b>	Aberturas na edificação destinada à iluminação e ventilação dos compartimentos.

MINUTA

MINUTA